Cliente: **Master Agroindustrial Ltda**

Obra **Mafra - SC**

Assunto **MEMORIAL DE CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM**

Setor **GERAL**

Data **28/08/2015**

revisão **07**

TP

SECÇÃO	ÁREA (m^2)		DISTÂNCIA (m)	VOLUME CORTE (m3)		VOLUME ATERRO (m3)	
	CORTE	ATERRO		PARCIAL	ACUM.	PARCIAL	ACUM.
AC	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1	0,00	0,00	20,00	-	-	-	-
2	0,00	8,57	20,00	-	-	85,70	85,70
3	32,78	96,39	20,00	327,80	327,80	1.049,60	1.135,30
4	22,11	210,08	20,00	548,90	876,70	3.064,70	4.200,00
5	206,82	109,04	20,00	2.289,30	3.166,00	3.191,20	7.391,20
6	333,51	200,96	20,00	5.403,30	8.569,30	3.100,00	10.491,20
7	201,45	33,85	20,00	5.349,60	13.918,90	2.348,10	12.839,30
8	404,09	0,00	20,00	6.055,40	19.974,30	338,50	13.177,80
9	73,87	0,07	20,00	4.779,60	24.753,90	0,70	13.178,50
10	28,32	0,00	20,00	1.021,90	25.775,80	0,70	13.179,20
11	125,86	0,00	20,00	1.541,80	27.317,60	-	13.179,20
12	588,60	284,16	20,00	7.144,60	34.462,20	2.841,60	16.020,80
13	395,21	245,10	20,00	9.838,10	44.300,30	5.292,60	21.313,40
14	340,63	268,57	20,00	7.358,40	51.658,70	5.136,70	26.450,10
15	397,26	936,67	20,00	7.378,90	59.037,60	12.052,40	38.502,50
16	362,14	896,50	20,00	7.594,00	66.631,60	18.331,70	56.834,20
17	481,54	654,36	20,00	8.436,80	75.068,40	15.508,60	72.342,80
18	924,02	351,84	20,00	14.055,60	89.124,00	10.062,00	82.404,80
19	964,90	360,88	20,00	18.889,20	108.013,20	7.127,20	89.532,00
20	1090,18	152,64	20,00	20.550,80	128.564,00	5.135,20	94.667,20
21	1338,06	4,59	20,00	24.282,40	152.846,40	1.572,30	96.239,50
22	1444,13	0,00	20,00	27.821,90	180.668,30	45,90	96.285,40
23	1390,89	0,00	20,00	28.350,20	209.018,50	-	96.285,40
24	1091,39	0,00	20,00	24.822,80	233.841,30	-	96.285,40
25	554,48	33,93	20,00	16.458,70	250.300,00	339,30	96.624,70
26	296,80	236,85	20,00	8.512,80	258.812,80	2.707,80	99.332,50
27	202,77	463,42	20,00	4.995,70	263.808,50	7.002,70	106.335,20
28	51,05	771,16	20,00	2.538,20	266.346,70	12.345,80	118.681,00
29	32,35	1055,60	20,00	834,00	267.180,70	18.267,60	136.948,60
30	0,00	1515,78	20,00	323,50	267.504,20	25.713,80	162.662,40
31	0,00	946,58	20,00	-	267.504,20	24.623,60	187.286,00
32	0,00	0,00	20,00	-	267.504,20	9.465,80	196.751,80
AC	0,00	0,00	20,00	-	267.504,20	-	196.751,80