



Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 400/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022

TOMADA DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

A Prefeitura Municipal de Mafra/SC através de sua **Comissão Permanente Julgadora de Licitações, designados pela Portaria nº 1093/22, de 03.10.2022**, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto processo licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇOS** visando a **contratação de empresa especializada para realizar a construção de cabeceiras de Pontes, conforme projeto, memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, o que se realizará nos termos deste, e em consonância com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, devendo o envelope contendo a documentação habilitatória e a proposta serem entregues no **Departamento de Licitações do Município de Mafra/SC, situada na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra, até às 09h00min do dia 06 de dezembro de 2022, para posterior abertura dos envelopes às 09h05min do mesmo dia**, o que se fará acontecer na sede da Prefeitura Municipal de Mafra/SC, junto ao setor de Licitações.

1 – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DO CERTAME

Constitui o objeto da presente licitação a **contratação de empresa especializada para realizar a construção de cabeceiras de Pontes, conforme projeto, memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, cuja empresa vencedora executará a obra, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Descritivo, devendo a empresa apresentar Cronograma Físico-Financeiro o qual fará parte deste Edital.

1.1 Descrição da Obra :

LOTE 01	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
1/1	Execução de obra para construção de cabeceira para kit de transposição na localidade de CONTAGEM SCHADECK , com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório.	R\$ 37.576,84
1/2	Execução de obra para construção de cabeceira para kit de transposição na localidade de Avencal de Cima , com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório.	R\$ 63.277,88
1/3	Execução de obra para construção de cabeceiras para kit de transposição na localidade de Campo da Lança , com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório.	R\$ 57.425,77



Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

1/4	Execução de obra para construção de cabeceira para kit de transposição na Localidade de Estação Canivete com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório.	R\$ 60.886,81
1/5	Execução de obra para construção de cabeceira para kit de transposição na Localidade de Fazenda Potreiro , com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório.	R\$ 54.074,96
1/6	Execução de obra para construção de cabeceira para kit de transposição na Localidade de Rio da Areia , com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório.	R\$ 65.201,59
1/7	Execução de obra para construção de cabeceira para kit de transposição na Localidade de Vila Grein , com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório.	R\$ 59.820,89
VALOR TOTAL DO LOTE 01		R\$ 398.264,74

1.2. Para uma melhor compreensão do objeto, a empresa licitante deverá observar todos os detalhes constantes dos anexos que fazem partes integrantes deste Edital, inclusive anexos, independentemente de sua transcrição, conforme citados no item 17.14.

1.3. Os envelopes contendo a Documentação (nº 1) e a Proposta Comercial (nº 2) deverão ser entregues até às **09h00min do dia 06/12/2022**, no **Departamento de Licitações do Município de Mafra/SC, situado na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra**, sendo que a sessão pública de abertura e início de julgamento da proposta de Habilitação ocorrerá no mesmo dia, às **09h05min**, no endereço supracitado.

1.4. O objeto do futuro contrato será executado em regime de EMPREITADA GLOBAL.

1.5. O serviço não poderá ser iniciado sem a aprovação do Cronograma Físico-Financeiro, sem a emissão da Ordem de Serviço, sem a apresentação da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) do técnico de nível superior responsável pela obra e sem a abertura do Diário de Obra, se assim for o caso.

1.6. O prazo de execução do objeto se dará conforme cronograma físico financeiro e se iniciará após a emissão da Ordem de Serviço.

1.7. O valor TOTAL estimado pela Administração e o máximo fixado para a execução do objeto desta licitação é de **R\$ 398.264,74 (trezentos e noventa e oito mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)**.

1.8. O critério de julgamento será pelo requisito **MENOR PREÇO POR LOTE**, com fixação de Valor Máximo Unitário.

1.8.1. As propostas apresentadas com valores superiores ao informado na coluna "UNITÁRIO" da Planilha Orçamentária serão automaticamente desclassificadas.

2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

237 - 1 . 11001 . 15 . 451 . 42 . 2.44 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

Poderão participar desta licitação as empresas devidamente cadastradas no Município de Mafra/SC, e que tenham especificado, como objetivo social da empresa, expresso no estatuto, contrato social ou documento constitutivo, atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação.



Prefeitura do Município de Mafra Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

- 3.1. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas em consórcio.
- 3.2. Não poderá participar, direta ou indiretamente desta Licitação:
 - 3.2.1. O Autor dos projetos constantes neste Edital, seja esta pessoa jurídica ou física;
 - 3.2.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital, com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou sub contratado;
 - 3.2.3. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Mafra/SC.
- 3.3. Os licitantes deverão apresentar os DOCUMENTOS e a PROPOSTA COMERCIAL, em envelopes separados, fechados, contendo externamente os seguintes dizeres:

AO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC PROCESSO LICITATÓRIO Nº 400/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ)

AO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC PROCESSO LICITATÓRIO Nº 400/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA E CNPJ)

- 3.4. O ENVELOPE Nº 1 (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter os documentos exigidos para a habilitação, conforme disposto no item 6.
- 3.5. O ENVELOPE Nº 2 (PROPOSTA) deverá conter a proposta comercial, conforme disposto no item 7 deste Edital.
- 3.6. Não serão aceitas nem recebidas, pela Comissão de Licitação em hipótese alguma, Documentação e Proposta de Preços após a data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e/ou enviadas por qualquer meio anteriormente à data do vencimento desta licitação.
- 3.7. As dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação dos termos deste EDITAL, deverão ser formalizadas e endereçadas, por escrito até 05 (cinco) dias úteis, imediatamente anteriores à data marcada para a entrega dos envelopes "01" e "02" à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Mafra/SC, no endereço mencionado no item 1.3 deste Edital.
- 3.8. A Comissão Permanente de Licitação responderá às questões formuladas através de e-mail, dirigido a todos os interessados que tenham retirado o Edital e seus anexos, apresentando a pergunta formulada e sua respectiva resposta até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a entrega dos envelopes.

4 – DO CREDENCIAMENTO

- 4.1. Para participar da licitação como representante da empresa licitante, o interessado deverá credenciar-se junto a Comissão de Licitações no início da sessão, podendo fazê-lo da seguinte forma:
 - 4.1.1. Sendo o representante sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá este apresentar o respectivo Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; ou
 - 4.1.2. Por meio de Procuração pública ou particular com firma reconhecida (em Cartório) expressando seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da representada, firmada por sócio ou quem de direito, conforme disposto em estatuto, contrato social ou ato constitutivo.
 - 4.1.2.1. A Procuração somente será aceita pela Comissão de Licitação se estiver acompanhada do Estatuto, Contrato Social, ou ato constitutivo da empresa a representar, para fins de comprovação de poderes de outorga da procuração.
- 4.2. O representante credenciado deverá apresentar, também, carteira de identidade ou documento equivalente que o identifique.
- 4.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante.



Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

4.4. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.

4.5. Os documentos de que trata o item 4 (Do Credenciamento) deverão ser apresentados em original ou fotocópia autenticada.

4.6. A autenticação que trata o item 4.5 poderá ser realizada em cartório competente ou por servidor público integrante do Setor de Licitações do Município de Mafra/SC

4.6.1. A autenticação por servidor público de que trata o item 4.6, somente poderá ser realizada até às **09h00min do dia 06 de dezembro de 2022**, no **Departamento de Licitações do Município de Mafra/SC, situada na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra.**

4.6.2. A autenticação somente poderá ser feita mediante apresentação de cópia do documento acompanhada da via Original.

5 – DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

Na data, hora e local estabelecido a Comissão Permanente de Licitações, em sessão pública, procederá ao julgamento da seguinte forma:

5.1. O Credenciamento dos representantes das empresas licitantes, conforme dispõe o item 4 deste Edital.

5.2. A abertura dos envelopes dos documentos, sendo rubricados pelos membros da Comissão e demais presentes;

5.2.1. A abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 02) poderá ser realizada logo após o resultado da habilitação, desde que a Comissão tenha condições imediatas de julgá-la, e que estejam presentes os prepostos das empresas participantes e que os mesmos concordem com o resultado da habilitação.

5.2.2. Caso a Comissão julgue conveniente, a seu critério, poderá suspender a reunião, afim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data ou horário em que voltará a se reunir com os interessados, ocasião em que será apresentado o resultado da habilitação;

5.2.2.1. Ocorrendo o caso previsto no item anterior, a Comissão e os participantes deverão rubricar os envelopes das propostas que ficará em poder da Comissão até julgada a habilitação;

5.3. O não comparecimento de qualquer um dos participantes às novas reuniões marcadas, não impedirá que se realizem;

5.4. Do resultado da habilitação caberá recurso ou desistência na forma da lei;

5.5. Decidida a fase de habilitação, somente serão abertos os envelopes contendo as propostas dos concorrentes declarados habilitados;

5.6. As propostas dos concorrentes não habilitados permanecerão em poder da Comissão, com os envelopes devidamente fechados, até a homologação da licitação;

5.7. Abertos os envelopes das propostas, serão as mesmas rubricadas pela Comissão e demais presentes;

5.8. A Comissão de Licitações analisará a aceitabilidade das propostas apresentadas;

5.9. Caso a Comissão julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, afim de que tenha melhores condições de apreciar as propostas, marcando, na oportunidade, nova data e/ou horário em que voltará a reunir-se publicamente para apresentação do resultado do julgamento das propostas;

5.10. O julgamento das propostas, atendidas as condições previstas no edital, se processará de acordo com a legislação em vigor, levando-se em conta o **MENOR PREÇO POR LOTE**, com observância aos valores unitários fixados;

5.11. No caso de empate, a classificação se dará por sorteio em ato público, ou aplicada a Lei Complementar 123/2006, conforme o caso;

5.11.1. Caso não estejam presentes à sessão nenhum proponente, a Comissão convocará duas testemunhas, e fará em seguida o sorteio público;

5.12. Dos atos e procedimentos deste certame, será lavradas as respectivas Atas.

5.13. As Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte que comprovaram seu enquadramento através da apresentação da Certidão Simplificada, exigência do item 6.1.2 (da habilitação), poderão valer-se do direito



Prefeitura do Município de Mafra Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

de preferência que trata a Lei Complementar 123/2006, tanto na fase de habilitação quanto na fase de classificação das propostas, conforme condições estabelecidas na lei.

6 – DA HABILITAÇÃO

O ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter os documentos abaixo relacionados:

6.1. Para fins de Habilitação Jurídica:

6.1.1. Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Mafra/SC.

6.1.1.1. As empresas interessadas em participar do presente certame e não cadastradas junto ao Município de Mafra/SC, deverão providenciar o Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor da Prefeitura Municipal de Mafra/SC constante do item anterior, até o 3º (terceiro) dia anterior à data de recebimento das propostas, junto ao setor de cadastro da licitante, apresentando para os documentos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, exigidas de conformidade com o que dispõem a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, cuja relação encontra-se disponível no site www.mafra.sc.gov.br, link "Cadastro CRC".

6.1.1.2. Caso não apresente o Certificado de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Mafra/SC, a empresa deverá apresentar todos os documentos solicitados para tal em conformidade com o art. 22, §2 da lei de Licitações 8.666/93.

6.1.2. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial no respectivo Estado ou se tratando de Sociedade Simples, da certidão emitida pelo Registro de Pessoas Jurídicas onde a mesma fora registrada, **devendo a data de emissão, não superior a 60 (sessenta) dias.**

6.1.3. Registro comercial, no caso de empresa individual.

6.1.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus atuais administradores.

6.1.5. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir.

6.2. Para fins de Qualificação Econômico e Financeira, a licitante deverá apresentar:

6.2.1. Certidão de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento.

a.1) **Observação:** Devido a implantação do sistema **eproc** no Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, quanto a certidão de "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" possuir a seguinte observação: **"ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc..."**, as certidões deverão ser apresentadas conjuntamente tanto no sistema **eproc** quanto no **SAJ**.

6.2.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, contendo termo de abertura e fechamento que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação das seguintes fórmulas, mediante apresentação de laudo técnico assinado pelo contador responsável:

6.2.2.2. Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0, calculado pela seguinte fórmula:

$ILC = \frac{AC}{PC} \geq 1,0$	Onde: ILC = índice de liquidez Corrente AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante \geq = maior ou igual
--------------------------------	---

Obs. Não será habilitada a empresa cujo Índice de Liquidez Corrente for inferior a 1,0 (um vírgula zero);

6.2.2.3. Grau de Endividamento (GE) igual ou menor que 1,0, calculado pela seguinte fórmula:

$GE = \frac{PC}{AT} \leq 1,0$	Onde: GE = Grau de Endividamento AT = Ativo Total
-------------------------------	---



Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

AT	PC = Passivo Circulante ELP = Exigível a longo prazo ≤ = menor ou igual
----	---

Obs. Não será habilitada a empresa cujo Índice de Grau de Endividamento for superior a 1,0 (um vírgula zero);

6.3. Para fins de Qualificação de Regularidade Fiscal, a licitante deverá apresentar:

- 6.3.1.** Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- 6.3.2.** Prova de regularidade para com as Fazendas: Estadual e Municipal da sede da licitante;
- 6.3.3.** Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – Certidão Negativa de Débito – CND, com o INSS (ou Conjunta na forma da lei), demonstrando situação regular no cumprimento das contribuições sociais;
- 6.3.4.** Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
- 6.3.5.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT).
- 6.3.5.1.** Não será aceito Certidão de Ação Trabalhista para fins de comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, que somente será comprovado com a apresentação da CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.4. Para fins de Qualificação Técnica a licitante deverá apresentar:

- 6.4.1.** Certidão de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA/CAU, dentro do seu período e condições de validade de acordo com normativas do CREA/CAU, comprovando de que a proponente mantenha na data da licitação o objeto aprovado pelo CREA/CAU de acordo com objeto licitado e conter no mínimo um engenheiro civil ou arquiteto, como responsável técnico pela empresa.
 - 6.4.1.1.** Caso a empresa vencedora não seja sediada no Estado de Santa Catarina, poderá providenciar o Registro junto ao CREA/CAU de Santa Catarina até a assinatura do Contrato.
- 6.4.2.** Certidão de Pessoa Física de pelo menos 1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, emitido pelo CREA/CAU, atualizada (dentro do prazo de validade), comprovando a regularidade e o registro do profissional no Conselho.
 - 6.4.2.1.** Entende-se por profissional a pessoa física de nível superior (na área de engenharia civil ou arquitetura), que será o responsável técnico do serviço (objeto desta licitação), devendo ser o mesmo que comprove a capacidade técnica operacional da empresa, referida no item 6.4.1 deste Edital.
 - 6.4.2.2.** Se o Técnico Profissional de Nível Superior que será o responsável técnico do serviço (objeto da licitação) não for o sócio/ proprietário da empresa (devendo para tanto apresentar o documento constitutivo), deverá comprovar o vínculo (com a empresa licitante) por meio de:
 - a)** Cópia do registro na Carteira de Trabalho, consistindo na apresentação das partes referentes à identificação do profissional e do contrato de trabalho; ou
 - b)** Contrato de prestação de serviços firmado com o licitado em data anterior a abertura desta licitação, acompanhada da ART ou RRT de Cargo/Função, para comprovação do referido prazo.
 - 6.4.2.3.** O responsável técnico da empresa proponente poderá ser substituído (no decorrer do contrato) por profissional de experiência equivalente ou superior (conforme aqui exigido), desde que informado e autorizado pelo Município.
- 6.4.3.** Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.
- 6.4.4.** Atestado de capacidade técnica que comprove que o Engenheiro ou Arquiteto responsável técnico pela obra, tenha(m) executado serviços similares com quantitativo **igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), podendo ser a somatória de 2 (duas obras)**, conforme o objeto deste edital e seus anexos. Este atestado deverá estar vinculado à certidão de acervo técnico (CAT) do CREA ou CAU e acompanhado da mesma.



Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

- 6.5. Declaração de que a empresa licitante está regular perante as leis trabalhistas (conforme modelo constante do Anexo II);
- 6.6. Declaração de inexistência de fato impeditivo à licitação e conhecimento do local da obra (conforme modelo constante do Anexo IV).
- 6.7. Declaração informando a pessoa que vai representar a empresa para assinatura do contrato, contendo nome, CPF, endereço e fone para contato, conforme modelo fornecido no Anexo V deste Edital.
- 6.8. Declaração Lei 13.898/2019, conforme Anexo VII do edital.
- 6.9. Declaração informando a equipe técnica, conforme modelo constante no ANEXO VIII deste Edital.
- 6.10. Planilha informando os encargos trabalhistas, conforme modelo constante no ANEXO IX deste Edital.
- 6.11. Declaração de utilização de materiais, conforme modelo constante no ANEXO III deste Edital.
- 6.12. Os documentos do Envelope nº 01 (Documentação) deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou servidor público integrante da Comissão de Licitações do Município de Mafra/SC, ou, conforme o caso, publicação em órgão da imprensa oficial (exceto os documentos emitidos via internet).
 - 6.12.1. A autenticação por servidor público de que trata o item anterior, somente poderá ser realizada até às **09h00min do dia 06 de dezembro de 2022**, Departamento de Licitações do Município de Mafra/SC, situada na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra.
 - 6.12.2. Os documentos quando obtidos via Internet, somente terão validade após serem conferidos eletronicamente pela Comissão de Licitações do Município de Mafra/SC, no ato de abertura da documentação de habilitação, prevalecendo, quando divergentes em relação à data, aqueles constantes da conferência eletrônica, ficando assim, dispensados de autenticação.
 - 6.12.2.1. No caso de impossibilidade de acesso à Internet para verificação da autenticidade das certidões, a sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.
- 6.13. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial (exceto quando o próprio documento comprovar que é válido tanto para matriz quanto para filial).
- 6.14. Para os documentos que não apresentarem prazo de validade, considerar-se-á 90 (noventa) dias a partir da data de emissão.

7 – DA PROPOSTA COMERCIAL

No envelope nº 2 (PROPOSTA) deverá conter a proposta comercial, emitida em 1 (uma) via, datilografada ou impressa, devidamente identificada e assinada pelo representante legal do licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, além de conter claramente os itens consignados a seguir:

- 7.1. PLANILHA DE PREÇO – Impreterivelmente, para a apresentação do preço, os licitantes deverão elaborar sua (s) proposta (s) de acordo com o modelo de carta proposta com planilha Orçamentária (Anexo VI), onde preencherão os campos com os respectivos preços, sendo que o julgamento da Proposta será pelo **MENOR PREÇO POR LOTE** com fixação de valor máximo unitário.
 - 7.1.1. **As propostas apresentadas com valores UNITÁRIOS superiores ao máximo fixado serão automaticamente desclassificadas.**
 - 7.1.2. Os preços deverão ser cotados em moeda nacional, sendo admitidas apenas duas casas decimais após a vírgula.
 - 7.1.3. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos a partir da data prevista para abertura das propostas comerciais (art. 64, § 3º, da Lei 8.666/93).
 - 7.1.3.1. A Proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo período de sessenta dias a contar da abertura da mesma.
 - 7.1.4. A Carta proposta deverá vir acompanhada do cronograma físico - financeiro.
- 7.2. As propostas apresentadas em desacordo com o presente Edital serão desclassificadas.
- 7.3. A proposta depois de entregue é irretratável e irrenunciável.
- 7.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais.



Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

7.5. A falta de assinatura e/ou carimbo (ou identificação da empresa) na proposta poderá ser suprida/preenchida pelo representante legal da empresa (devidamente credenciado) presente à Sessão de Julgamento.

7.6. Considerar-se-ão inclusas na proposta todas as despesas concernentes à execução da obra, tais como materiais e mão de obra necessária, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências.

7.7. A licitante vencedora deverá oferecer garantia dos serviços pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do novo Código Civil Brasileiro, independente do termo de recebimento definitivo, ficando a adjudicatária, responsável, neste período pela obra, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços e obra empreitada, toda vez que forem apontados vícios ou irregularidades pelo Município, contados da data do recebimento definitivo do objeto contratado.

7.8. Na proposta comercial deverá constar todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados com o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para os projetos constantes das especificações, encargos sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios, despesas indiretas, licenças inerentes a especialidade e atributos, bem como a inscrição de matrícula da obra perante o INSS, e tudo mais necessário à perfeita e cabal execução dos serviços.

7.8.1. A proposta de preço deverá obrigatoriamente conter o valor total por lote separando materiais e mão de obra, e o valor individual dos materiais e valor da mão de obra de cada item, para fins retenções de impostos, além da indicação do BDI utilizado para cada item quando for o caso.

7.8.3. O preço do objeto licitado não sofrerá alteração em virtude de fretes, impostos ou quaisquer outras despesas, por já incluir no preço final cotado.

7.8.4. Despesas com transporte, alimentação, hospedagem e outros, correm por conta do proponente.

7.8.5. O objeto deverá atender às exigências de qualidade exigidas no edital, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

7.8.6. Os licitantes deverão apresentar na proposta de preços os custos dos insumos adicionados com o seu BDI (Benefício ou Bonificação e Despesas Indiretas), praticado para a execução do objeto licitado, sendo este expresso em porcentagem.

7.9. O valor TOTAL máximo aceito na proposta para execução do objeto da licitação será de **R\$ 398.264,74 (trezentos e noventa e oito mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)**.

7.10. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido nesta Tomada de Preços.

7.11. Deverá a licitante, juntamente na proposta, informar os acordos/convenções coletivas que regem as categorias profissionais vinculadas à execução dos serviços.

7.12 A Licitante deverá elaborar a planilha orçamentária levando em consideração que as obras e serviços objeto desta Licitação devem ser entregues completos. Em consequência, ficará a cargo de a Licitante prever qualquer serviço ou material necessário, mesmo quando não expressamente indicado no orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não lhe cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso não tenha se manifestado expressamente, indicando as divergências encontradas entre as planilhas, projetos e especificações.

7.13 Classificadas as propostas, a Comissão de Licitação verificará se existem propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso em que, não sendo destas a melhor oferta, deverá se verificar o seguinte procedimento:

a) Havendo empate ficto, ou seja, se a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte for até 10% (dez por cento) superior a de menor preço, deverá ser assegurada a esta a apresentação de nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 01 (um) dia útil contado do encerramento da sessão de abertura das propostas ou publicação da classificação das propostas, quando esta não se realizar na própria sessão.

b) Tal medida poderá ser dispensada em caso de renúncia expressa manifestada pela microempresa ou empresa de pequeno porte favorecida pelo empate ficto.



Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresa e pequeno porte que se encontrem no intervalo de empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

d) Não ocorrendo à contratação na forma da alínea “a”, serão convocados os remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese de empate ficto, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

e) Na hipótese da não contratação na forma das alíneas anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8 – DA EXECUÇÃO E DOS PRAZOS

8.1. A empresa vencedora terá prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de homologação do processo licitatório, para a assinatura do contrato.

8.2. A empresa vencedora terá **prazo máximo conforme o cronograma físico financeiro de cada item** e se iniciará após a emissão da Ordem de Serviço, para a conclusão do objeto contratado.

8.3. O serviço/obra não poderá ser iniciado sem a aprovação do Cronograma Físico-Financeiro, sem a emissão da Ordem de Serviço, sem a apresentação da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do técnico de nível superior responsável pela obra e sem a abertura do Diário de Obra.

8.4. A obra/serviço deverá ser executada de acordo com as condições contidas neste Edital, e a proposta apresentada pelo licitante, que originará o contrato, e que este declara conhecer.

8.5. A execução deverá ser rigorosamente de acordo com as especificações e demais elementos técnicos relacionados nesta licitação, sendo que quaisquer alterações somente poderão ser realizadas se aprovada pelo ordenador da despesa deste Município (Secretaria Municipal de Administração).

8.6. Havendo a necessidade de alterações na execução do objeto, a empresa contratada deverá formalizar pedido por escrito apresentando ao Protocolo do Município.

8.7. Os atrasos na execução dos serviços, nos prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade do Município de Mafra, desde que comprovados na época oportuna, dentro da vigência do prazo contratual.

8.7.1. Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo inicial, estes serão encaminhados por escrito ao Protocolo do Município de Mafra, um dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, até 15 (quinze) dias úteis antes de findar o prazo e, em ambos os casos, com justificativa circunstanciada.

8.8. A execução completa do contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referentes à mão de obra utilizada.

9 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME

Após a adjudicação do vencedor, o processo licitatório - juntamente com o processo que lhe deu origem - deverá ser encaminhado ao setor competente para empenhamento, homologação e a respectiva assinatura do contrato, com a expedição da ordem de serviço.

9.1. Após o exame do respectivo processo licitatório e verificado o atendimento das normas legais a este Edital e a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada, a Secretaria de Administração do Município de Mafra/SC homologará a decisão da Comissão de Licitação, promovendo a assinatura do contrato com a licitante vencedora, o qual terá a sua vigência em conformidade com o prazo de execução dos serviços, estipulado neste Edital, podendo ser prorrogado, se houver interesse da Administração Pública.

9.1.1. Caso não estejam atendidas as normas prescritas, anulará ou revogará o certame.

9.2. Farão parte integrante do contrato, todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento deste Edital bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição.

10 – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIÇO

Caberá a **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos** através dos Fiscais de contrato, designados pela portaria nº 1088/22 em 29.09.2022, juntamente com o **serviço de engenharia deste Município designados pela portaria nº 800/21 em 14.06.2021**, exercer ampla, irrestrita e permanente



Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

fiscalização de todas as fases de execução da obra contratada, sem prejuízo da obrigação do Contratado de fiscalizar seus prepostos ou subordinados.

10.1. A fiscalização do contrato em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do Contratado, no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências.

10.2. A fiscalização poderá exigir o afastamento imediato de qualquer empregado do Contratado, se este estiver desempenhando os serviços de modo prejudicial ao andamento da obra.

10.3. O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução do objeto licitado/contratado, será o DIÁRIO DE OBRAS, fornecido pela CONTRATADA, onde tanto o Contratado quanto a fiscalização deverão proceder às anotações diárias, visando à comprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos do contrato, sendo visando diariamente por profissionais credenciados de ambas as partes.

10.4. A FISCALIZAÇÃO do Município de Mafra procederá a medição dos serviços a cada etapa conforme cronograma físico-financeiro.

10.5. Concluídos os serviços em cada etapa, conforme o Cronograma Físico-Financeiro, se estes estiverem em perfeitas condições, serão recebidos pela fiscalização deste Município.

10.6. O Contratado comunicará por escrito a finalização da obra/serviço ao Contratante, o qual, por intermédio da fiscalização, estando os serviços em condições, receberá provisoriamente, lavrando o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, que posteriormente, caso não apresente problemas, será emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

10.7. O futuro contratado responderá por todos os serviços e despesas decorrentes da execução das obras inclusive pelos equipamentos e máquinas necessárias, com solidez e segurança, fornecimento de material a ser empregado na mesma.

11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Os recursos administrativos serão regidos conforme Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada e os recursos interpostos fora do prazo, não serão conhecidos.

11.1. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente com vistas aos interessados pelo prazo necessário à interposição de recursos.

11.2. É admissível recurso em qualquer fase da Licitação e das obrigações dela decorrentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da lavratura da ata, de acordo com o que dispõe o artigo 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações;

11.3. Os recursos referentes à habilitação, à inabilitação e ao julgamento das propostas terão efeito suspensivo, não o tendo nos demais casos.

12 – DO REAJUSTE CONTRATUAL

Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis. Entretanto poderão ser reajustados, a pedido da CONTRATADA para análise da CONTRATANTE, a partir de decorridos 12 (doze) meses da data efetiva da proposta, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.

12.1. Admitida a hipótese, os preços inicialmente sugeridos serão reajustados pela variação do Índice de Custos da Construção Civil e Obras Públicas da Fundação Getúlio Vargas, consoante a seguinte fórmula:

$R = V \frac{(I - I_0)}{I_0}$	R – Reajustamento procurado; I - Índice correspondente à data de adimplemento da parcela do serviço faturado; I ₀ – Índice do mês referente a data limite de entrega da proposta a Licitante; V – Valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato.
-------------------------------	--

13 – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Nenhuma alteração contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigência, do projeto ou das especificações, será efetuada sem autorização da Licitante. Em se tratando de acréscimo de obras, embora



Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

devidamente autorizado pela Licitante, não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) se reforma, e 25% (vinte e cinco por cento) para obras e serviços, do valor global deste Contrato de acordo com o art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores

13.1. As alterações contratuais se darão por meio de aditamento e deverão respeitar o trâmite administrativo e a legislação estadual vigente, não podendo se dar antes da devida publicação do termo aditivo/supressivo.

13.2. Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior ou de fatos de responsabilidade desta Secretaria, e serão considerados por esta Secretaria quando forem anotados no Diário de Obras.

13.2.1. Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais e ao prazo final, serão encaminhados por escrito à esta Secretaria um dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de findar o prazo final e em ambos os casos com justificação circunstanciada, com documentos comprobatórios, análise e justificativa da fiscalização.

13.3. O contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:

13.3.1 Unilateralmente, pela Contratante:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei no. 8666/93 alterada pela Lei 8.883/94.

13.3.2. Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução ou modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial;

13.3.3. Todo e qualquer pedido de aditivo/supressão, ainda que se refira ao prazo de execução da obra ou de vigência do contrato, deverá ser efetuado com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência ao término do referido prazo ou da necessidade de execução dos serviços, e seguirá o seguinte trâmite:

a) Protocolo no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Mafra/SC;

b) Emissão de Parecer Técnico dos responsáveis pelo contrato, bem como do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Mafra/SC;

c) Emissão de Parecer Contábil, pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento acerca da existência de recursos orçamentários para o adimplemento dos serviços, quando se tratar de aditivo de valor, reajuste contratual ou reequilíbrio financeiro;

d) Parecer Jurídico acerca da possibilidade legal de realização do respectivo ajuste;

e) Confecção do Termo Aditivo, assinatura e posterior publicação oficial.

14 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus adendos além de:

14.1. Ter pleno conhecimento do local onde se executará o objeto da licitação, e de suas condições pelo que reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e Fornecer a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre o objeto do presente contrato.

14.2. Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de sua responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, inclusas as sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato.

14.3. A empresa contratada assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra assim como pelo cumprimento dos



Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a terceiros.

14.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo permanecerem na obra.

14.5. A empresa contratada providenciará às suas custas a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

14.6 - A empresa contratada providenciará, às suas custas, o fornecimento das placas indicativa da obra e de registro histórico conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra/SC bem como a aprovação pelos poderes competentes ou companhias concessionárias, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

14.7. A empresa contratada providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra ou serviço de forma discriminada.

14.8. A empresa contratada assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execução da obra.

14.9. O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de vínculo trabalhista para a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionário, preposto ou terceiros que a contratada colocar a serviço.

14.10. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão feitas por técnicos da Licitante, fornecendo as informações e demais elementos necessários.

14.11. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.

14.12. A contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999.

14.13. Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o presente contrato.

14.14. A Contratada não poderá sub-empregar o total dos serviços à ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazê-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais, sendo necessária a autorização prévia desta Secretaria.

14.15. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos comprobatórios, devendo estes serem do domicílio ou sede da proponente, sob pena de sustação do pagamento, em caso de não apresentação

a) Regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certidão Negativa de Tributos Federais e Negativa da Dívida Ativa da União;

b) Certidão Negativa de Tributos Municipais;

c) Certificado de Regularidade do FGTS.

14.16. Os pagamentos serão efetuados em parcelas mediante apresentação da nota fiscal (A qual só poder ser emitida após medição e fiscalização) e laudo de medição atestado pelo encarregado do recebimento dos serviços, conforme cronograma físico financeiro, com vencimento em até 30 dias a contar da data de recebimento da Nota Fiscal.

14.16.1. As notas fiscais deverão ser entregues juntamente com laudo de vistoria fornecido pelos engenheiros designados, e conterá, além dos requisitos formais:

a) o número da licitação;

b) o número da ordem de serviço.

c) Os dados bancários da empresa (agência, conta corrente e banco).

14.16.2. As notas fiscais deverão estar acompanhadas do comprovante de pagamento da remuneração e das contribuições sociais (FGTS) correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificado.



Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

14.16.3. A administração irá reter os valores quando os direitos trabalhistas forem inadimplidos pelas empresas contratadas.

14.16.4. Os impostos relativos aos serviços prestados serão retidos no momento da efetivação dos pagamentos, nos termos da Legislação em vigor, em especial a retenção de 11% do valor bruto da Nota Fiscal a título de INSS.

14.17. A Administração irá reter os valores quando os direitos trabalhistas forem inadimplidos pelas empresas contratadas, sendo inclusive possível a utilização destes valores para pagamento direto aos interessados de quaisquer verbas trabalhistas que vierem a ser inadimplidos pela empresa contratada.

15 – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos arts. 58, inciso II e 77 a 80, seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores e processar-se-á considerando-se:

15.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

15.2. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente Licitante, ou bilateralmente, atendida sempre a conveniência administrativa.

15.3. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

- a) não cumprimento de Cláusula contratual, especificações, projetos ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- c) A lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a presumir a não conclusão da obra, nos prazos estipulados;
- d) O atraso injustificado no início dos trabalhos.
- e) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução, assim como as de seus superiores;
- f) O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do parágrafo 1º, do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações;
- g) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- h) A dissolução da sociedade ou a falência da empresa contratada;
- i) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do Contrato;
- j) O protesto de título ou emissão de cheques sem suficiente provisão, que caracterizam a insolvência do Contratado.
- k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a Licitante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- l) A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigação decorrente do futuro contrato ou instrumento convocatório sujeitará ao Contratado à multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, que será aplicada na forma seguinte:

- a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,2% sobre o valor total do contrato;
- b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,4% sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Município de Mafra.

16.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, o Município de Mafra poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais bem como das multas e penalidades previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou não às seguintes sanções

- a) advertência por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinações necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução do objeto contratado/licitado;



Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

b) multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a falta for em decorrência ao não atendimento da solicitação de correção apontadas pela advertência escrita (exemplos de aplicação da multa: quando a contratada se negar em refazer o serviço executado de forma irregular; empregar materiais que comprometam a qualidade dos serviços, ou que não atendam as especificações descritas no memorial descritivo/caderno de encargos/projetos/planilhas; prejudicar o serviço da fiscalização; descumprir cláusulas contratuais e instrumento convocatório, dentre outras falhas apontadas pela fiscalização do Município).

c) impedimento de licitar e contratar com o Município de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipótese em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade da proposta: não celebrar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante o Município de Mafra.

16.3. O valor da multa aplicada poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, ou recolhido no Serviço de Tributação deste Município, ou ainda, judicialmente.

16.4. As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pelo Município de Mafra/SC.

17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Informações e/ou esclarecimentos acerca do edital e anexos desta licitação poderão ser solicitadas até dois dias úteis antes da data limite para entrega dos envelopes, mediante correspondência protocolada ou pelo **telefone (47) 3641-4009**, dirigida a Comissão de Licitações do Município de Mafra, ou através do e-mail **licitacaomafra@hotmail.com**, de segunda a sexta-feira (dias úteis), no horário das 08:00h às 12:00h. e das 13:30 às 17:00h.

17.2. As respostas aos eventuais questionamentos serão disponibilizadas a todos os interessados na licitação, na página da internet do Município de Mafra, no endereço **www.mafra.sc.gov.br**, no ícone da licitação.

17.3. A empresa vencedora deverá apresentar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO que será encaminhado à apreciação e aprovação por Técnico do Município. Em caso de não aprovação pela municipalidade, o Contratado terá prazo de 3 (três) dias úteis para promover os ajustes solicitados, caso não cumpra este prazo, passará a vigorar o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO de referência, adaptando os preços propostos pela empresa contratada.

17.4. A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

17.5. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irrevogável dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, o conhecimento de todas as peculiaridades e necessidades para execução dos serviços.

17.5.1. A não impugnação desta Concorrência e seus Anexos, na forma do art. 41, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, implica na aceitação de todos os seus termos.

17.6. Os interessados para obter cópia do presente edital e anexos no site do Município **www.mafra.sc.gov.br Licitação/Tomada de Preços**.

17.7. Os casos omissos no presente Edital serão analisados de acordo com a Lei 8.666/93, suas alterações, Lei Complementar 123/2006, e demais legislações em vigor, pertinentes à matéria.

17.8. O Aviso de Licitação será afixado no Mural da Prefeitura Municipal e no Diário Oficial dos Municípios.

17.9. Não serão levadas em consideração quaisquer propostas que não se enquadrem nas especificações exigidas.



Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Administração

Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC
Tel: 047-3641-4000 / CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br

17.10. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de promover diligência para verificação, esclarecimentos e complementação das informações prestadas, obrigando-se a empresa a fornecê-las no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de inabilitação, nos termos do artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93.

17.11. Em relação às decisões proferidas pela Comissão de Licitações, cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação ou publicação do ato no mural do “hall” de entrada da Prefeitura Municipal, e no Diário Oficial dos Municípios

17.12. Os recursos interpostos serão processados nos termos do Capítulo V, da Lei nº 8.666/93, devendo ser encaminhados diretamente ao Prefeito Municipal, protocolado pelo interessado, no Protocolo da Prefeitura Municipal de Mafra.

17.13. Para dirimir controvérsias decorrentes desta licitação, o foro competente é o da Comarca da cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina, excluído qualquer outro.

17.14. São parte integrante deste Edital, as planilhas e demais documentos presentes no Processo Administrativo Físico, bem como os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência e Memorial Descritivo

ANEXO II – Modelo Declaração Cumprimento Leis Trabalhistas;

ANEXO III – Modelo de Declaração de Utilização de Materiais;

ANEXO IV – Modelo de Declaração Inexistência Fatos Impeditivos para a Habilitação;

ANEXO V – Modelo de Declaração para Assinatura do Contrato;

ANEXO VI – Modelo Planilha para a apresentação da Proposta Comercial;

ANEXO VII – Declaração Lei 13.898/2019;

ANEXO VIII - Modelo Relação da Equipe Técnica;

ANEXO IX - Modelo Planilha Encargo Trabalhistas;

ANEXO X– Minuta Contratual.

Mafra/SC, 25 de outubro de 2022.

ADRIANO JOSÉ MARCINIAK
Secretário Municipal de Administração

PAULA FERNANDA HABKOST
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ANEXO I
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 400/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOTE 01 - Item 1/1 - EXECUÇÃO DE CABECEIRA PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE CONTAGEM SCHADECK.

ENDEREÇO: ESTRADA GERAL MUNICIPAL - LOCALIDADE DE CONTAGEM SCHADECK- MAFRA - SC								
PRAZO DE CONSTRUÇÃO: 2 MESES						BDI - 25,00%		
						DATA: 10/10/2022		
EXECUÇÃO DE CABECEIRA PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE CONTAGEM SCHADECK								
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO s/bdi	PREÇO UNITÁRIO c/bdi	TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
SINAPI	93208	1.1	Instalação provisórias - depósito (3,00 x 2,00 m)	M ²	6	R\$ 1.056,59	R\$ 1.320,74	R\$7.924,44
SINAPI	101505	1.2	Entrada provisoria de energia eletrica trifasica 40 A	UNID	1	R\$ 1.855,03	R\$ 2.318,79	R\$2.318,79
SINAPI INS.	4813	1.3	Placa da obra (1,50 x 2,0 m)	M ²	3	R\$ 445,00	R\$ 556,25	R\$ 1.668,75
DEINFRA	43224	1.4	Retirada de madeiramento de cabeceira existente	M ²	48	R\$ 22,59	R\$ 28,24	R\$ 1.355,52
SINAPI	99059	1.5	Locação obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 m para Cabeceiras	M	11,67	R\$ 58,29	R\$ 72,86	R\$ 850,28
SINAPI	101215	1.6	Movimento mecanizado de terra (escavação com previsão de fôrmas)	M ³	31,88	R\$ 16,33	R\$ 20,41	R\$ 650,67
SINAPI	93382	1.7	Reaterro de solo com compactação mecanizada	M ³	25,13	R\$ 28,25	R\$ 35,31	R\$ 887,34
						TOTAL DO ITEM		R\$ 15.655,79
		2	INFRAESTRUTURA	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO C/ BDI	TOTAL

SINAPI	96557	2.1	Concretagem cabeceira da ponte, FCK 30 mpa, adensamento e acabamento.	M ³	5,6	R\$668,06	R\$ 835,08	R\$ 4.676,45
SINAPI	96557	2.2	Concretagem alas laterais, FCK 30 mpa, adensamento e acabamento	M ³	1,14	R\$668,06	R\$ 835,08	R\$ 951,99
SINAPI	92761	2.3	Execução de armadura utilizando aço CA- 50 Ø 8,0 mm (cabeceiras e alas)	Kg	183,76	R\$ 14,22	R\$ 17,78	R\$ 3.267,25
SINAPI	96531	2.4	Fabricação de fôrma com madeira serrada e= 25 mm para cabeceiras e prolongamento de alas	M ²	36,56	R\$ 138,86	R\$ 173,58	R\$ 6.346,08
SINAPI	100896	2.6	Estaca de concreto 25 cm escavada mecanicamente, concreto FCK 25 Mpa unsinado, com armadura de Ø 12,5 mm	M	14	R\$ 60,89	R\$ 76,11	R\$ 1.065,54
SINAPI INS.	4730	2.7	Pedra rachão para enrocamento	M ³	14	R\$ 93,50	R\$ 116,88	R\$ 1.636,32
SINAPI	93588	2.8	Transporte de rachão em via sem pavimentação com caminhão basculante capacidade de 10 m ³ (40 Km)	m3/km	728	R\$ 3,01	R\$ 3,76	R\$ 2.737,28
						TOTAL DO ITEM		R\$ 20.680,91
		3	SERVIÇOS FINAIS	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO C/ BDI	TOTAL
4 S 5213464		3.1	Placa de Ponte padrão	UNID	1	195,55	R\$ 244,44	R\$ 244,44
SINAPI	99814	3.2	Limpeza geral da obra	M ²	31	1,68	R\$ 2,10	R\$ 65,10
SICRO	5213440	3.3	Placa de regulamentação em aço D = 60 cm - película retrorefletiva I + SI - Fornecimento e instalação - (placa de indicação de sentido da via)	UNID	1	203,04	R\$ 253,80	R\$ 253,80
SINAPI	93588	3.4	Transporte de materias de retirada (madeiramento cabeceira)	m3/km	180	3,01	R\$ 3,76	R\$ 676,80
						TOTAL DO ITEM		R\$ 1.240,14
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL TELANGE TELON ALVES NETO								
REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI 09/2022, DEINFRA 2021, SICRO 04/2022								
DATA DO ORÇAMENTO: 10/10/2022								
						TOTAL GERAL		R\$ 37.576,84

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENHIMENTO: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE NA LOCALIDADE DE CONTAGEM SCHADECK

1) SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra.

ESTA OBRA TRATA-SE DA EXECUÇÃO DE UMA CABECEIRA APENAS, PARA RECEBER KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL, NA LOCALIDADE DE CONTAGEM SCHADECK, NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS – SC, SENDO A EXECUÇÃO DA OUTRA CABECEIRA NO OUTRO LADO DA DIVISA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS-SC.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto.

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da PREFEITURA.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Deve também a CONTRATADA manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

1.1) SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

1.2) SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços necessários para interdição da via onde serão executadas as cabeceiras, cabendo também a CONTRATADA sinalizar o local para fins de desvio de trânsito e isolamento do local.

1.3) SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Será de responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços necessários para remoção da cabeceira de madeira existentes no local, assim como a correta destinação dos materiais de removidos.

1.2) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades da obra.

Todas as despesas correrão por conta do construtor. Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas da PREFEITURA, do construtor e dos responsáveis técnicos a serem fixadas em local frontal à obra e em posição de destaque.

Será implantada entrada provisória de energia de modelo trifásico de 40 A.

Deverá ser utilizada placa de obra com dimensões de (1,5 m x 2,0 m) conforme modelo padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra-SC.

1.3) MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas necessárias para executar a obra de forma adequada.

1.4) LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo.

1.5) SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

Obs.: SERÁ EXIGIDO EM OBRA TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) TAIS COMO CAPACETE, BOTA DE SEGURANÇA E OUTROS.

2) INFRA ESTRUTURA

2.1) TRABALHOS EM TERRA

2.1.1) LIMPEZA DO TERRENO

Limpeza do terreno compreende os serviços de capina, roçada, destocamento, queima e remoção, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou vegetação em geral, de maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a própria obra, deve-se, no entanto, preservar as árvores existentes, e quando se situarem na área de construção deverá ser consultada “à priori” a Fiscalização.

2.1.2) LOCAÇÃO DAS CABECEIRAS

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto.

2.2) FUNDAÇÕES – ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE

As fundações serão compostas por estacas escavadas mecanicamente e deverão ser executadas conforme detalhamento do projeto estrutural, utilizando-se concreto com resistência a compressão de 30 MPa após 28 dias de execução. O aço utilizado será CA-50 Ø 8 mm.

A CONTRATADA DEVERÁ INFORMAR À FISCALIZAÇÃO QUANDO AS ESTACAS ESTIVEREM ESCAVADAS E APTAS PARA CONCRETAGEM, DEVENDO A CONCRETAGEM SER REALIZADA SOMENTE APÓS A LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

Caso a profundidade de escavação determinada em projeto não possa ser alcançada, por motivos de características do solo local por exemplo, a Fiscalização deverá ser informada imediatamente.

2.3) MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

Deverão ser removidas as quantidades de terras apontadas no orçamento, necessárias para possibilitar a construção da fôrma para a cabeceira.

3) SUPRA ESTRUTURA

3.1) CABEÇEIRA

A cabeceiras será executada conforme detalhamento de projeto, onde a CONTRATADA deverá respeitar as dimensões especificadas. O aço empregado em toda a armação da cabeceira será CA – 50 de Ø 8 mm

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão de 30 MPa após 28 dias de execução. As armaduras e detalhes construtivos deverão seguir o projeto estrutural que segue em anexo.

3.2) ENROCAMENTO

Após a execução da cabeceira deverá ser executado enrocamento composto por pedras tipo rachão, de dimensões entre 10 e 40 cm, conforme quantidade constante no orçamento, afim de manter a estabilidade das cabeceiras e conservar as características do curso do rio.

4) SINALIZAÇÃO

Antes da liberação do tráfego pela ponte, será colocado pela CONTRATADA uma placa de sinalização indicando ao condutor a presença de travessia da ponte, sendo deixada uma distância suficiente para a melhor orientação dos usuários.

5) LIMPEZA FINAL

A obra será entregue completamente limpa e isenta de detritos, com o descarte correto dos materiais inservíveis utilizados na obra. Sendo proibido o lançamento de qualquer detrito ou entulho sob o curso do Rio ou sob suas margens.

6) DECLARAÇÕES FINAIS

6.1) O construtor responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, mesmo que não constem no projeto, memorial e orçamento. A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT.

Eng^o Civil Telange Telon Alves Neto
CREA/SC 089.105-1

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

MUNICÍPIO: MAFRA/SC						FOLHA No	
PROJETO: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE							
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA GERAL - LOCALIDADE DE CONTAGEM SCHADECK						DATA 10/2022	
Referência dos custos: SINAPI 09/2022; DEINFRA - 01/2021; SICRO 04/2022				Periodicidade das Etapas: mensal			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO				TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.655,79	100,00			15.655,79	100,00
2	INFRAESTRUTURA	6.204,27	30,00	14.476,64	70,00	20.680,91	100,00
3	SERVIÇOS FINAIS			1.240,14	100,00	1.240,14	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		21.860,06	58,17	15.716,78	41,83	37.576,84	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		21.860,06	58,17	37.576,84	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 10/10/2022		NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:					
		ENGº CIVIL TELANGE TELON ALVEZ NETO - CREA/SC - 089.105-1					

LOTE 01- ITEM 1/2- EXECUÇÃO DE CABECEIRA PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE AVENCAL DE CIMA

ENDEREÇO: ESTRADA GERAL MUNICIPAL - LOCALIDADE DE AVENCAL DE CIMA - MAFRA - SC								
PRAZO DE CONSTRUÇÃO: 2 MESES						BDI - 25,00%		
						DATA: 10/10/2022		
EXECUÇÃO DE CABECEIRA PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE AVENCAL DE CIMA								
FONTES	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO s/bdi	PREÇO UNITÁRIO c/bdi	TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
SINAPI	93208	1.1	Instalação provisórias - depósito (3,00 x 2,00 m)	M ²	6	R\$ 1.056,59	R\$ 1.320,74	R\$7.924,44
SINAPI	101505	1.2	Entrada provisoria de energia eletrica trifasica 40 A	UNID	1	R\$ 1.855,03	R\$ 2.318,79	R\$2.318,79
SINAPI INS.	4813	1.3	Placa da obra (1,50 x 2,0 m)	M ²	3	R\$ 445,00	R\$ 556,25	R\$ 1.668,75
DEINFRA	43224	1.4	Retirada de madeiramento de cabeceira existente	M ²	15	R\$ 22,59	R\$ 28,24	R\$ 423,60
SINAPI	97627	1.5	Demolição mecanizada de cabeceira existente em concreto	M ³	20	R\$ 253,16	R\$ 316,45	R\$ 6.329,00
SINAPI	99059	1.6	Locação obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 m para Cabeceiras	M	23,35	R\$ 58,29	R\$ 72,86	R\$ 1.701,28
SINAPI	101215	1.7	Movimento mecanizado de terra (escavação com previsão de fôrmas)	M ³	63,77	R\$ 16,33	R\$ 20,41	R\$ 1.301,55
SINAPI	93382	1.8	Reaterro de solo com compactação mecanizada	M ³	50,27	R\$ 28,25	R\$ 35,31	R\$ 1.775,03
						TOTAL DO ITEM		R\$ 23.442,44
		2	INFRAESTRUTURA	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO C/ BDI	TOTAL
SINAPI	96557	2.1	Concretagem cabeceira da ponte, FCK 30 mpa, adensamento e acabamento.	M ³	11,22	R\$668,06	R\$ 835,08	R\$ 9.369,60
SINAPI	96557	2.2	Concretagem alas laterais, FCK 30 mpa, adensamento e acabamento	M ³	2,28	R\$668,06	R\$ 835,08	R\$ 1.903,98
SINAPI	92761	2.3	Execução de armadura utilizando aço CA- 50 Ø 8,0 mm (cabeceiras e alas)	Kg	367,52	R\$ 14,22	R\$ 17,78	R\$ 6.534,51
SINAPI	96531	2.4	Fabricação de fôrma com madeira serrada e= 25 mm para cabeceiras e prolongamento de alas	M ²	73,13	R\$ 138,86	R\$ 173,58	R\$ 12.693,91

SINAPI	100896	2.6	Estaca de concreto 25 cm escavada mecanicamente, concreto FCK 25 Mpa unsinado, com armadura de Ø 12,5 mm	M	28	R\$ 60,89	R\$ 76,11	R\$ 2.131,08
SINAPI INS.	4730	2.7	Pedra rachão para enrocamento	M³	22	R\$ 93,50	R\$ 116,88	R\$ 2.571,36
SINAPI	93588	2.8	Transporte de rachão em via sem pavimentação com caminhão basculante capacidade de 10 m³ (20 Km)	m3/km	572	R\$ 3,01	R\$ 3,76	R\$ 2.150,72
						TOTAL DO ITEM		R\$ 37.355,16
		3	SERVIÇOS FINAIS	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO C/ BDI	TOTAL
4 S 5213464		3.1	Placa de Ponte padrão	UNID	2	195,55	R\$ 244,44	R\$ 488,88
SINAPI	99814	3.2	Limpeza geral da obra	M²	62	1,68	R\$ 2,10	R\$ 130,20
SICRO	5213440	3.3	Placa de regulamentação em aço D = 60 cm - película retrorefletiva I + SI - Fornecimento e instalação - (placa de indicação de sentido da via)	UNID	2	203,04	R\$ 253,80	R\$ 507,60
SINAPI	93588	3.4	Transporte de materias de retirada (madeiramento cabeceira)	m3/km	360	3,01	R\$ 3,76	R\$ 1.353,60
						TOTAL DO ITEM		R\$ 2.480,28
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL TELANGE TELON ALVES NETO								
REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI 09/2022, DEINFRA 2021, SICRO 04/2022								
TOTAL GERAL								
R\$ 63.277,88								
DATA DO ORÇAMENTO: 10/10/2022								

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE CABEÇEIRAS DE PONTE NA LOCALIDADE DE AVENCAL DE CIMA

1) SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto.

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da PREFEITURA.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Deve também a CONTRATADA manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

1.1) SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

1.2) SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços necessários para interdição da via onde serão executadas as cabeceiras, cabendo também a CONTRATADA sinalizar o local para fins de desvio de trânsito e isolamento do local.

1.3) SERVIÇOS DE REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

Será de responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços necessários para remoção do tabuleiro de madeira existentes no local, assim como a correta destinação dos materiais de retirada. As cabeceiras em concreto existentes também devem ser demolidas para permitir a execução das novas cabeceiras.

1.2) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades da obra.

Todas as despesas correrão por conta do construtor. Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas da PREFEITURA, do construtor e dos responsáveis técnicos a serem fixadas em local frontal à obra e em posição de destaque.

Será implantada entrada provisória de energia de modelo trifásico de 40 A.

Deverá ser utilizada placa de obra com dimensões de (1,5 m x 2,0 m) conforme modelo padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra-SC.

1.3) MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas necessárias para executar a obra de forma adequada.

1.4) LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo.

1.5) SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

Obs.: SERÁ EXIGIDO EM OBRA TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) TAIS COMO CAPACETE, BOTA DE SEGURANÇA E OUTROS.

2) INFRA ESTRUTURA

2.1) TRABALHOS EM TERRA

2.1.3) LIMPEZA DO TERRENO

Limpeza do terreno compreende os serviços de capina, roçada, destocamento, queima e remoção, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou vegetação em geral, de maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a própria obra, deve-se, no entanto, preservar as árvores existentes, e quando se situarem na área de construção deverá ser consultada “à priori” a Fiscalização.

2.1.4) LOCAÇÃO DAS CABECEIRAS

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto.

2.2) FUNDAÇÕES – ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE

As fundações serão compostas por estacas escavadas mecanicamente e deverão ser executadas conforme detalhamento do projeto estrutural, utilizando-se concreto com resistência a compressão de 30 MPa após 28 dias de execução. O aço utilizado será CA-50 Ø 8 mm.

A CONTRATADA DEVERÁ INFORMAR À FISCALIZAÇÃO QUANDO AS ESTACAS ESTIVEREM ESCAVADAS E APTAS PARA CONCRETAGEM, DEVENDO A CONCRETAGEM SER REALIZADA SOMENTE APÓS A LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

Caso a profundidade de escavação determinada em projeto não possa ser alcançada, por motivos de características do solo local por exemplo, a Fiscalização deverá ser informada imediatamente.

2.3) MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

Deverão ser removidas as quantidades de terras apontadas no orçamento, necessárias para possibilitar a construção das formas para as cabeceiras.

3) SUPRA ESTRUTURA

3.1) CABECEIRAS

As cabeceiras serão executadas conforme detalhamento de projeto, onde a CONTRATADA deverá respeitar as dimensões especificadas. O aço empregado em toda a armação da cabeceira será CA – 50 de Ø 8 mm

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão de 30 MPa após 28 dias de execução. A armaduras e detalhes construtivos deverão seguir o projeto estrutural que segue em anexo.

3.2) ENROCAMENTO

Após a execução das cabeceiras deverá ser executado enrocamento composto por pedras tipo rachão, de dimensões entre 10 e 40 cm, conforme quantidade constante no orçamento, afim de manter a estabilidade das cabeceiras e conservar as características do curso do rio.

4) SINALIZAÇÃO

Antes da liberação do tráfego pela ponte, será colocado pela CONTRATADA em ambos os lados, uma placa de sinalização indicando ao condutor a presença de travessia de uma ponte, sendo deixada uma distância suficiente para a melhor orientação dos usuários.

5) LIMPEZA FINAL

A obra será entregue completamente limpa e isenta de detritos, com o descarte correto dos materiais inservíveis utilizados na obra. Sendo proibido o lançamento de qualquer detrito ou entulho sob o curso do Rio ou sob suas margens.

6) DECLARAÇÕES FINAIS

6.1) O construtor responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, mesmo que não constem no projeto, memorial e orçamento. A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT.

Engº Civil Telange Telon Alves Neto
CREA/SC 089.105-1
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						PLANILHA A 2	
MUNICÍPIO: MAFRA/SC						FOLHA No	
PROJETO: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE						DATA 10/2022	
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA GERAL - LOCALIDADE DE AVENCAL DE CIMA							
Referência dos custos: SINAPI 09/2022; DEINFRA - 01/2021; SICRO 04/2022				Periodicidade das Etapas: mensal			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO				TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.442,44	100,00			23.442,44	100,00
2	INFRAESTRUTURA	11.206,55	30,00	26.148,61	70,00	37.355,16	100,00
3	SERVIÇOS FINAIS			2.480,28	100,00	2.480,28	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		34.648,99	54,76	28.628,89	45,24	63.277,88	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		34.648,99	54,76	63.277,88	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 10/10/2022		NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:					
		ENGº CIVIL TELANGE TELON ALVEZ NETO - CREA/SC - 089.105-1					

LOTE 01- ITEM 1/3 - EXECUÇÃO DE CABECEIRAS PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE CAMPO DA LANÇA

ENDEREÇO: ESTRADA GERAL MUNICIPAL - LOCALIDADE DE CAMPO DA LANÇA - MAFRA - SC								
PRAZO DE CONSTRUÇÃO: 2 MESES						BDI - 25,00%		
						DATA: 10/10/2022		
EXECUÇÃO DE CABECEIRAS PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE CAMPO DA LANÇA								
FONTES	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO s/bdi	PREÇO UNITÁRIO c/bdi	TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
SINAPI	93208	1.1	Instalação provisórias - depósito (3,00 x 2,00 m)	M ²	6	R\$ 1.056,59	R\$ 1.320,74	R\$7.924,44
SINAPI	101505	1.2	Entrada provisoria de energia eletrica trifasica 40 A	UNID	1	R\$ 1.855,03	R\$ 2.318,79	R\$2.318,79
SINAPI INS.	4813	1.3	Placa da obra (1,50 x 2,0 m)	M ²	3	R\$ 445,00	R\$ 556,25	R\$ 1.668,75
DEINFRA	43224	1.4	Retirada de madeiramento de cabeceira existente	M ²	116,7	R\$ 22,59	R\$ 28,24	R\$ 3.295,61
SINAPI	99059	1.5	Locação obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 m para Cabeceiras	M	23,35	R\$ 58,29	R\$ 72,86	R\$ 1.701,28
SINAPI	101215	1.6	Movimento mecanizado de terra (escavação com previsão de fôrmas)	M ³	63,77	R\$ 16,33	R\$ 20,41	R\$ 1.301,55
SINAPI	93382	1.7	Reaterro de solo com compactação mecanizada	M ³	50,27	R\$ 28,25	R\$ 35,31	R\$ 1.775,03
						TOTAL DO ITEM		R\$ 19.985,45
		2	INFRAESTRUTURA	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO C/ BDI	TOTAL
SINAPI	96557	2.1	Concretagem cabeceira da ponte, FCK 30 mpa, adensamento e acabamento.	M ³	11,22	R\$668,06	R\$ 835,08	R\$ 9.369,60
SINAPI	96557	2.2	Concretagem alas laterais, FCK 30 mpa, adensamento e acabamento	M ³	2,28	R\$668,06	R\$ 835,08	R\$ 1.903,98
SINAPI	92761	2.3	Execução de armadura utilizando aço CA- 50 Ø 8,0 mm (cabeceiras e alas)	Kg	367,52	R\$ 14,22	R\$ 17,78	R\$ 6.534,51
SINAPI	96531	2.4	Fabricação de fôrma com madeira serrada e= 25 mm para cabeceiras e prolongamento de alas	M ²	73,13	R\$ 138,86	R\$ 173,58	R\$ 12.693,91

SINAPI	100896	2.6	Estaca de concreto 25 cm escavada mecanicamente, concreto FCK 25 Mpa unsinado, com armadura de Ø 12,5 mm	M	28	R\$ 60,89	R\$ 76,11	R\$ 2.131,08
SINAPI INS.	4730	2.7	Pedra rachão para enrocamento	M³	22	R\$ 93,50	R\$ 116,88	R\$ 2.571,36
SINAPI	93588	2.8	Transporte de rachão em via sem pavimentação com caminhão basculante capacidade de 10 m³ (5 Km)	m3/km	143	R\$ 3,01	R\$ 3,76	R\$ 537,68
						TOTAL DO ITEM		R\$ 35.742,12
		3	SERVIÇOS FINAIS	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO C/ BDI	TOTAL
4 S 5213464		3.1	Placa de Ponte padrão	UNID	2	195,55	R\$ 244,44	R\$ 488,88
SINAPI	99814	3.2	Limpeza geral da obra	M²	62	1,68	R\$ 2,10	R\$ 130,20
SICRO	5213440	3.3	Placa de regulamentação em aço D = 60 cm - película retrorefletiva I + SI - Fornecimento e instalação - (placa de indicação de sentido da via)	UNID	2	203,04	R\$ 253,80	R\$ 507,60
SINAPI	93588	3.4	Transporte de materias de retirada (madeiramento cabeceira)	m3/km	152	3,01	R\$ 3,76	R\$ 571,52
						TOTAL DO ITEM		R\$ 1.698,20
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL TELANGE TELON ALVES NETO								
REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI 09/2022, DEINFRA 2021, SICRO 04/2022								
DATA DO ORÇAMENTO: 10/10/2022								
						TOTAL GERAL		R\$ 57.425,77

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE CABEÇEIRAS DE PONTE NA LOCALIDADE DE CAMPO DA LANÇA

1) SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto.

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da PREFEITURA.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Deve também a CONTRATADA manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

1.1) SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

1.2) SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços necessários para interdição da via onde serão executadas as cabeceiras, cabendo também a CONTRATADA sinalizar o local para fins de desvio de trânsito e isolamento do local.

1.3) SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Será de responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços necessários para remoção das cabeceiras de madeira existentes no local, assim como a correta destinação dos materiais de retirada.

1.2) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades da obra.

Todas as despesas correrão por conta do construtor. Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas da PREFEITURA, do construtor e dos responsáveis técnicos a serem fixadas em local frontal à obra e em posição de destaque.

Será implantada entrada provisória de energia de modelo trifásico de 40 A.

Deverá ser utilizada placa de obra com dimensões de (1,5 m x 2,0 m) conforme modelo padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra-SC.

1.3) MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas necessárias para executar a obra de forma adequada.

1.4) LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo.

1.5) SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

Obs.: SERÁ EXIGIDO EM OBRA TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) TAIS COMO CAPACETE, BOTA DE SEGURANÇA E OUTROS.

2) INFRA ESTRUTURA

2.1) TRABALHOS EM TERRA

2.1.5) LIMPEZA DO TERRENO

Limpeza do terreno compreende os serviços de capina, roçada, destocamento, queima e remoção, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou vegetação em geral, de maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a própria obra, deve-se, no entanto, preservar as árvores existentes, e quando se situarem na área de construção deverá ser consultada “à priori” a Fiscalização.

2.1.6) LOCAÇÃO DAS CABECEIRAS

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto.

2.2) FUNDAÇÕES – ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE

As fundações serão compostas por estacas escavadas mecanicamente e deverão ser executadas conforme detalhamento do projeto estrutural, utilizando-se concreto com resistência a compressão de 30 MPa após 28 dias de execução. O aço utilizado será CA-50 Ø 8 mm.

A CONTRATADA DEVERÁ INFORMAR À FISCALIZAÇÃO QUANDO AS ESTACAS ESTIVEREM ESCAVADAS E APTAS PARA CONCRETAGEM, DEVENDO A CONCRETAGEM SER REALIZADA SOMENTE APÓS A LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

Caso a profundidade de escavação determinada em projeto não possa ser alcançada, por motivos de características do solo local por exemplo, a Fiscalização deverá ser informada imediatamente.

2.3) MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

Deverão ser removidas as quantidades de terras apontadas no orçamento, necessárias para possibilitar a construção das formas para as cabeceiras.

3) SUPRA ESTRUTURA

3.1) CABEÇEIRAS

As cabeceiras serão executadas conforme detalhamento de projeto, onde a CONTRATADA deverá respeitar as dimensões especificadas. O aço empregado em toda a armação da cabeceira será CA – 50 de Ø 8 mm

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão de 30 MPa após 28 dias de execução. A armaduras e detalhes construtivos deverão seguir o projeto estrutural que segue em anexo.

3.2) ENROCAMENTO

Após a execução das cabeceiras deverá ser executado enrocamento composto por pedras tipo rachão, de dimensões entre 10 e 40 cm, conforme quantidade constante no orçamento, afim de manter a estabilidade das cabeceiras e conservar as características do curso do rio.

4) SINALIZAÇÃO

Antes da liberação do tráfego pela ponte, será colocado pela CONTRATADA em ambos os lados, uma placa de sinalização indicando ao condutor a presença de travessia de uma ponte, sendo deixada uma distância suficiente para a melhor orientação dos usuários.

5) LIMPEZA FINAL

A obra será entregue completamente limpa e isenta de detritos, com o descarte correto dos materiais inservíveis utilizados na obra. Sendo proibido o lançamento de qualquer detrito ou entulho sob o curso do Rio ou sob suas margens.

6) DECLARAÇÕES FINAIS

6.1) O construtor responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, mesmo que não constem no projeto, memorial e orçamento. A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT.

Engº Civil Telange Telon Alves Neto
CREA/SC 089.105-1

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						PLANILHA A 2	
MUNICÍPIO: MAFRA/SC						FOLHA No	
PROJETO: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE							
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA GERAL - LOCALIDADE DE CAMPO DA LANÇA						DATA 10/2022	
Referência dos custos: SINAPI 09/2022; DEINFRA - 01/2021; SICRO 04/2022				Periodicidade das Etapas: mensal			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO				TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.985,45	100,00			19.985,45	100,00
2	INFRAESTRUTURA	10.722,64	30,00	25.019,48	70,00	35.742,12	100,00
3	SERVIÇOS FINAIS			1.698,20	100,00	1.698,20	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		30.708,09	53,47	26.717,68	46,53	57.425,77	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		30.708,09	53,47	57.425,77	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 10/10/2022		NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:					
		ENGº CIVIL TELANGE TELON ALVES NETO - CREA/SC - 089.105-1					

LOTE 01- ITEM 1/4 - EXECUÇÃO DE CABECEIRA PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE ESTAÇÃO CANIVETE.

ENDEREÇO: ESTRADA GERAL MUNICIPAL - LOCALIDADE DE ESTAÇÃO CANIVETE - MAFRA - SC								
PRAZO DE CONSTRUÇÃO: 2 MESES						BDI - 25,00%		
						DATA: 10/10/2022		
EXECUÇÃO DE CABECEIRA PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE ESTAÇÃO CANIVETE								
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO s/bdi	PREÇO UNITÁRIO c/bdi	TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
SINAPI	93208	1.1	Instalação provisórias - depósito (3,00 x 2,00 m)	M ²	6	R\$ 1.056,59	R\$ 1.320,74	R\$7.924,44
SINAPI	101505	1.2	Entrada provisoria de energia eletrica trifasica 40 A	UNID	1	R\$ 1.855,03	R\$ 2.318,79	R\$2.318,79
SINAPI INS.	4813	1.3	Placa da obra (1,50 x 2,0 m)	M ²	3	R\$ 445,00	R\$ 556,25	R\$ 1.668,75
DEINFRA	43224	1.4	Retirada de madeiramento de cabeceira existente	M ²	116,7	R\$ 22,59	R\$ 28,24	R\$ 3.295,61
SINAPI	99059	1.5	Locação obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 m para Cabeceiras	M	23,35	R\$ 58,29	R\$ 72,86	R\$ 1.701,28
SINAPI	101215	1.6	Movimento mecanizado de terra (escavação com previsão de fôrmas)	M ³	63,77	R\$ 16,33	R\$ 20,41	R\$ 1.301,55
SINAPI	93382	1.7	Reaterro de solo com compactação mecanizada	M ³	50,27	R\$ 28,25	R\$ 35,31	R\$ 1.775,03
						TOTAL DO ITEM		R\$ 19.985,45
		2	INFRAESTRUTURA	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO C/ BDI	TOTAL
SINAPI	96557	2.1	Concretagem cabeceira da ponte, FCK 30 mpa, adensamento e acabamento.	M ³	11,22	R\$668,06	R\$ 835,08	R\$ 9.369,60
SINAPI	96557	2.2	Concretagem alas laterais, FCK 30 mpa, adensamento e acabamento	M ³	2,28	R\$668,06	R\$ 835,08	R\$ 1.903,98
SINAPI	92761	2.3	Execução de armadura utilizando aço CA- 50 Ø 8,0 mm (cabeceiras e alas)	Kg	367,52	R\$ 14,22	R\$ 17,78	R\$ 6.534,51
SINAPI	96531	2.4	Fabricação de fôrma com madeira serrada e= 25 mm para cabeceiras e prolongamento de alas	M ²	73,13	R\$ 138,86	R\$ 173,58	R\$ 12.693,91

SINAPI	100896	2.6	Estaca de concreto 25 cm escavada mecanicamente, concreto FCK 25 Mpa unsinado, com armadura de Ø 12,5 mm	M	28	R\$ 60,89	R\$ 76,11	R\$ 2.131,08
SINAPI INS.	4730	2.7	Pedra rachão para enrocamento	M³	16	R\$ 93,50	R\$ 116,88	R\$ 1.870,08
SINAPI	93588	2.8	Transporte de rachão em via sem pavimentação com caminhão basculante capacidade de 10 m³ (40 Km)	m3/km	832	R\$ 3,01	R\$ 3,76	R\$ 3.128,32
						TOTAL DO ITEM		R\$ 37.631,48
		3	SERVIÇOS FINAIS	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO C/ BDI	TOTAL
4 S 5213464		3.1	Placa de Ponte padrão	UNID	2	195,55	R\$ 244,44	R\$ 488,88
SINAPI	99814	3.2	Limpeza geral da obra	M²	62	1,68	R\$ 2,10	R\$ 130,20
SICRO	5213440	3.3	Placa de regulamentação em aço D = 60 cm - película retrorefletiva I + SI - Fornecimento e instalação - (placa de indicação de sentido da via)	UNID	2	203,04	R\$ 253,80	R\$ 507,60
SINAPI	93588	3.4	Transporte de materias de retirada (madeiramento cabeceira)	m3/km	570	3,01	R\$ 3,76	R\$ 2.143,20
						TOTAL DO ITEM		R\$ 3.269,88
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL TELANGE TELON ALVES NETO - CREA/SC - 089.105-1								
REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI 09/2022, DEINFRA 2021, SICRO 04/2022								
DATA DO ORÇAMENTO: 10/10/2022								
						TOTAL GERAL		R\$ 60.886,81

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENHIMENTO: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE NA LOCALIDADE DE ESTAÇÃO CANIVETE

1) SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto.

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da PREFEITURA.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Deve também a CONTRATADA manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

1.1) SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

1.2) SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços necessários para interdição da via onde serão executadas as cabeceiras, cabendo também a CONTRATADA sinalizar o local para fins de desvio de trânsito e isolamento do local.

1.3) SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Será de responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços necessários para remoção das cabeceiras de madeira existentes no local, assim como a correta destinação dos materiais de retirada.

1.2) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades da obra.

Todas as despesas correrão por conta do construtor. Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas da PREFEITURA, do construtor e dos responsáveis técnicos a serem fixadas em local frontal à obra e em posição de destaque.

Será implantada entrada provisória de energia de modelo trifásico de 40 A.

Deverá ser utilizada placa de obra com dimensões de (1,5 m x 2,0 m) conforme modelo padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra-SC.

1.3) MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas necessárias para executar a obra de forma adequada.

1.4) LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo.

1.5) SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

Obs.: SERÁ EXIGIDO EM OBRA TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) TAIS COMO CAPACETE, BOTA DE SEGURANÇA E OUTROS.

2) INFRA ESTRUTURA

2.1) TRABALHOS EM TERRA

2.1.7) LIMPEZA DO TERRENO

Limpeza do terreno compreende os serviços de capina, roçada, destocamento, queima e remoção, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou vegetação em geral, de maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a própria obra, deve-se, no entanto, preservar as árvores existentes, e quando se situarem na área de construção deverá ser consultada “à priori” a Fiscalização.

2.1.8) LOCAÇÃO DAS CABECEIRAS

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto.

2.2) FUNDAÇÕES – ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE

As fundações serão compostas por estacas escavadas mecanicamente e deverão ser executadas conforme detalhamento do projeto estrutural, utilizando-se concreto com resistência a compressão de 30 MPa após 28 dias de execução. O aço utilizado nas estacas será CA-50 Ø 12,5 mm.

A CONTRATADA DEVERÁ INFORMAR À FISCALIZAÇÃO QUANDO AS ESTACAS ESTIVEREM ESCAVADAS E APTAS PARA CONCRETAGEM, DEVENDO A CONCRETAGEM SER REALIZADA SOMENTE APÓS A LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

Caso a profundidade de escavação determinada em projeto não possa ser alcançada, por motivos de características do solo local por exemplo, a Fiscalização deverá ser informada imediatamente.

2.3) MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

Deverão ser removidas as quantidades de terras apontadas no orçamento, necessárias para possibilitar a construção das formas para as cabeceiras.

3) SUPRA ESTRUTURA

3.1) CABECEIRAS

As cabeceiras serão executadas conforme detalhamento de projeto, onde a CONTRATADA deverá respeitar as dimensões especificadas. O aço empregado em toda a armação da cabeceira será CA – 50 de Ø 8 mm

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão de 30 MPa após 28 dias de execução. A armaduras e detalhes construtivos deverão seguir o projeto estrutural que segue em anexo.

3.2) ENROCAMENTO

Após a execução das cabeceiras deverá ser executado enrocamento inclinado, composto por pedras tipo rachão, de dimensões entre 10 e 40 cm, conforme quantidade constante no orçamento, afim de manter a estabilidade das cabeceiras e conservar as características do curso do rio.

4) SINALIZAÇÃO

Antes da liberação do tráfego pela ponte, será colocado pela CONTRATADA em ambos os lados, uma placa de sinalização indicando ao condutor a presença de travessia de uma ponte, sendo deixada uma distância suficiente para a melhor orientação dos usuários.

5) LIMPEZA FINAL

A obra será entregue completamente limpa e isenta de detritos, com o descarte correto dos materiais inservíveis utilizados na obra. Sendo proibido o lançamento de qualquer detrito ou entulho sob o curso do Rio ou sob suas margens.

6) DECLARAÇÕES FINAIS

6.1) O construtor responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, mesmo que não constem no projeto, memorial e orçamento. A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT.

Engº Civil Telange Telon Alves Neto
CREA/SC 089.105-1

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						PLANILHA A 2	
MUNICÍPIO: MAFRA/SC						FOLHA No	
PROJETO: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE							
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA GERAL - LOCALIDADE DE ESTAÇÃO CANIVETE						DATA 10/2022	
Referência dos custos: SINAPI 09/2022; DEINFRA - 01/2021; SICRO 04/2022				Periodicidade das Etapas: mensal			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO				TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		R\$	%
		R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.985,45	100,00			19.985,45	100,00
2	INFRAESTRUTURA	11.289,44	30,00	26.342,04	70,00	37.631,48	100,00
3	SERVIÇOS FINAIS			3.269,88	100,00	3.269,88	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		31.274,89	51,37	29.611,92	48,63	60.886,81	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		31.274,89	51,37	60.886,81	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 10/10/2022		NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:					
		ENGENHEIRO CIVIL TELANGE TELON ALVES NETO - CREA/SC 089.105-1					

LOTE 01- ITEM 1/5 - EXECUÇÃO DE CABECEIRA PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE FAZENDA POTREIRO.

ENDEREÇO: ESTRADA GERAL MUNICIPAL - LOCALIDADE DE FAZENDA POTREIRO - MAFRA - SC								
PRAZO DE CONSTRUÇÃO: 2 MESES						BDI - 25,00%		
						DATA: 10/10/2022		
EXECUÇÃO DE CABECEIRA PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE FAZENDA POTREIRO								
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO s/bdi	PREÇO UNITÁRIO c/bdi	TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
SINAPI	93208	1.1	Instalação provisórias - depósito (3,00 x 2,00 m)	M²	6	R\$ 1.056,59	R\$ 1.320,74	R\$7.924,44
SINAPI	101505	1.2	Entrada provisoria de energia eletrica trifasica 40 A	UNID	1	R\$ 1.855,03	R\$ 2.318,79	R\$2.318,79
SINAPI INS.	4813	1.3	Placa da obra (1,50 x 2,0 m)	M²	3	R\$ 445,00	R\$ 556,25	R\$ 1.668,75
DEINFRA	43224	1.4	Retirada de madeiramento de cabeceira existente	M²	63	R\$ 22,59	R\$ 28,24	R\$ 1.779,12
SINAPI	99059	1.5	Locação obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 m para Cabeceiras	M	23,35	R\$ 58,29	R\$ 72,86	R\$ 1.701,28
SINAPI	101215	1.6	Movimento mecanizado de terra (escavação com previsão de fôrmas)	M³	63,77	R\$ 16,33	R\$ 20,41	R\$ 1.301,55
SINAPI	93382	1.7	Reaterro de solo com compactação mecanizada	M³	50,27	R\$ 28,25	R\$ 35,31	R\$ 1.775,03
						TOTAL DO ITEM		R\$ 18.468,96
		2	INFRAESTRUTURA	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO C/ BDI	TOTAL
SINAPI	96557	2.1	Concretagem cabeceira da ponte, FCK 30 mpa, adensamento e acabamento.	M³	11,22	R\$668,06	R\$ 835,08	R\$ 9.369,60
SINAPI	96557	2.2	Concretagem alas laterais, FCK 30 mpa, adensamento e acabamento	M³	2,28	R\$668,06	R\$ 835,08	R\$ 1.903,98
SINAPI	92761	2.3	Execução de armadura utilizando aço CA- 50 Ø 8,0 mm (cabeceiras e alas)	Kg	367,52	R\$ 14,22	R\$ 17,78	R\$ 6.534,51
SINAPI	96531	2.4	Fabricação de fôrma com madeira serrada e= 25 mm para cabeceiras e prolongamento de alas	M²	73,13	R\$ 138,86	R\$ 173,58	R\$ 12.693,91

SINAPI	100896	2.6	Estaca de concreto 25 cm escavada mecanicamente, concreto FCK 25 Mpa unsinado, com armadura de Ø 12,5 mm	M	28	R\$ 60,89	R\$ 76,11	R\$ 2.131,08
SINAPI INS.	4730	2.7	Pedra rachão para enrocamento	M³	12	R\$ 93,50	R\$ 116,88	R\$ 1.402,56
SINAPI	93588	2.8	Transporte de rachão em via sem pavimentação com caminhão basculante capacidade de 10 m³ (5 Km)	m3/km	78	R\$ 3,01	R\$ 3,76	R\$ 293,28
						TOTAL DO ITEM		R\$ 34.328,92
		3	SERVIÇOS FINAIS	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO C/ BDI	TOTAL
4 S 5213464		3.1	Placa de Ponte padrão	UNID	2	195,55	R\$ 244,44	R\$ 488,88
SINAPI	99814	3.2	Limpeza geral da obra	M²	62	1,68	R\$ 2,10	R\$ 130,20
SICRO	5213440	3.3	Placa de regulamentação em aço D = 60 cm - película retrorefletiva I + SI - Fornecimento e instalação - (placa de indicação de sentido da via)	UNID	2	203,04	R\$ 253,80	R\$ 507,60
SINAPI	93588	3.4	Transporte de materias de retirada (madeiramento cabeceira)	m3/km	40	3,01	R\$ 3,76	R\$ 150,40
						TOTAL DO ITEM		R\$ 1.277,08
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL TELANGE TELON ALVES NETO - CREA/SC 089.105-1								
REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI 09/2022, DEINFRA 2021, SICRO 04/2022								
TOTAL GERAL								
R\$ 54.074,96								
DATA DO ORÇAMENTO: 10/10/2022								

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE NA LOCALIDADE DE FAZENDA POTREIRO

1) SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto.

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da PREFEITURA.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Deve também a CONTRATADA manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

1.1) SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

1.2) SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços necessários para interdição da via onde serão executadas as cabeceiras, cabendo também a CONTRATADA sinalizar o local para fins de desvio de trânsito e isolamento do local.

1.3) SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Será de responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços necessários para remoção das cabeceiras de madeira existentes no local, assim como a correta destinação dos materiais de retirada.

1.2) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades da obra.

Todas as despesas correrão por conta do construtor. Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas da PREFEITURA, do construtor e dos responsáveis técnicos a serem fixadas em local frontal à obra e em posição de destaque.

Será implantada entrada provisória de energia de modelo trifásico de 40 A.

Deverá ser utilizada placa de obra com dimensões de (1,5 m x 2,0 m) conforme modelo padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra-SC.

1.3) MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas necessárias para executar a obra de forma adequada.

1.4) LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo.

1.5) SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

Obs.: SERÁ EXIGIDO EM OBRA TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) TAIS COMO CAPACETE, BOTA DE SEGURANÇA E OUTROS.

2) INFRA ESTRUTURA

2.1) TRABALHOS EM TERRA

2.1.9) LIMPEZA DO TERRENO

Limpeza do terreno compreende os serviços de capina, roçada, destocamento, queima e remoção, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou vegetação em geral, de maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a própria obra, deve-se, no entanto, preservar as árvores existentes, e quando se situarem na área de construção deverá ser consultada “à priori” a Fiscalização.

2.1.10) LOCAÇÃO DAS CABECEIRAS

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto.

2.2) FUNDAÇÕES – ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE

As fundações serão compostas por estacas escavadas mecanicamente e deverão ser executadas conforme detalhamento do projeto estrutural, utilizando-se concreto com resistência a compressão de 30 MPa após 28 dias de execução. O aço utilizado será CA-50 Ø 8 mm.

A CONTRATADA DEVERÁ INFORMAR À FISCALIZAÇÃO QUANDO AS ESTACAS ESTIVEREM ESCAVADAS E APTAS PARA CONCRETAGEM, DEVENDO A CONCRETAGEM SER REALIZADA SOMENTE APÓS A LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

Caso a profundidade de escavação determinada em projeto não possa ser alcançada, por motivos de características do solo local por exemplo, a Fiscalização deverá ser informada imediatamente.

2.3) MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

Deverão ser removidas as quantidades de terras apontadas no orçamento, necessárias para possibilitar a construção das formas para as cabeceiras.

3) SUPRA ESTRUTURA

3.1) CABECEIRAS

As cabeceiras serão executadas conforme detalhamento de projeto, onde a CONTRATADA deverá respeitar as dimensões especificadas. O aço empregado em toda a armação da cabeceira será CA – 50 de Ø 8 mm

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão de 30 MPa após 28 dias de execução. A armaduras e detalhes construtivos deverão seguir o projeto estrutural que segue em anexo.

3.2) ENROCAMENTO

Após a execução das cabeceiras deverá ser executado enrocamento composto por pedras tipo rachão, de dimensões entre 10 e 40 cm, conforme quantidade constante no orçamento, afim de manter a estabilidade das cabeceiras e conservar as características do curso do rio.

4) SINALIZAÇÃO

Antes da liberação do tráfego pela ponte, será colocado pela CONTRATADA em ambos os lados, uma placa de sinalização indicando ao condutor a presença de travessia de uma ponte, sendo deixada uma distância suficiente para a melhor orientação dos usuários.

5) LIMPEZA FINAL

A obra será entregue completamente limpa e isenta de detritos, com o descarte correto dos materiais inservíveis utilizados na obra. Sendo proibido o lançamento de qualquer detrito ou entulho sob o curso do Rio ou sob suas margens.

6) DECLARAÇÕES FINAIS

6.1) O construtor responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, mesmo que não constem no projeto, memorial e orçamento. A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT.

Eng^o Civil Telange Telon Alves Neto
CREA/SC 089.105-1

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							PLANILHA A 2	
MUNICÍPIO: MAFRA/SC							FOLHA No	
PROJETO: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE								
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA GERAL - LOCALIDADE DE FAZENDA POTREIRO							DATA 10/2022	
Referência dos custos: SINAPI 09/2022; DEINFRA - 01/2021; SICRO 04/2022			Periodicidade das Etapas: mensal					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO				TOTAL		
		Etapa 01		Etapa 02		R\$	%	
		R\$	%	R\$	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.468,96	100,00			18.468,96	100,00	
2	INFRAESTRUTURA	10.298,68	30,00	24.030,24	70,00	34.328,92	100,00	
3	SERVIÇOS FINAIS					1.277,08	100,00	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		28.767,64	53,20	24.030,24	44,44	54.074,96	100,00	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		28.767,64	53,20	52.797,88	97,64			
DATA DO ORÇAMENTO: 10/10/2022		NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:						
		ENGº CIVIL TELANGE TELON ALVES NETO						

LOTE 01- ITEM 1/6 - EXECUÇÃO DE CABECEIRA PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE RIO DA AREIA.

ENDEREÇO: ESTRADA GERAL MUNICIPAL - LOCALIDADE DE RIO DA AREIA - MAFRA - SC								
PRAZO DE CONSTRUÇÃO: 2 MESES						BDI - 25,00%		
						DATA: 10/10/2022		
EXECUÇÃO DE CABECEIRA PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE RIO DA AREIA								
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO s/bdi	PREÇO UNITÁRIO c/bdi	TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
SINAPI	93208	1.1	Instalação provisórias - depósito (3,00 x 2,00 m)	M ²	6	R\$ 1.056,59	R\$ 1.320,74	R\$7.924,44
SINAPI	101505	1.2	Entrada provisoria de energia eletrica trifasica 40 A	UNID	1	R\$ 1.855,03	R\$ 2.318,79	R\$2.318,79
SINAPI INS.	4813	1.3	Placa da obra (1,50 x 2,0 m)	M ²	3	R\$ 445,00	R\$ 556,25	R\$ 1.668,75
DEINFRA	43224	1.4	Retirada de madeiramento de cabeceira existente	M ²	53,2	R\$ 22,59	R\$ 28,24	R\$ 1.502,37
SINAPI	97627	1.5	Demolição mecanizada de cabeceira existente em concreto	M ³	6	R\$ 253,16	R\$ 316,45	R\$ 1.898,70
SINAPI	99059	1.5	Locação obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 m para Cabeceiras	M	23,35	R\$ 58,29	R\$ 72,86	R\$ 1.701,28
SINAPI	101215	1.6	Movimento mecanizado de terra (escavação com previsão de fôrmas)	M ³	63,77	R\$ 16,33	R\$ 20,41	R\$ 1.301,55
SINAPI	93382	1.7	Reaterro de solo com compactação mecanizada	M ³	50,27	R\$ 28,25	R\$ 35,31	R\$ 1.775,03
						TOTAL DO ITEM		R\$ 20.090,91
		2	INFRAESTRUTURA	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO C/ BDI	TOTAL
SINAPI	96557	2.1	Concretagem cabeceira da ponte, FCK 30 mpa, adensamento e acabamento.	M ³	11,22	R\$668,06	R\$ 835,08	R\$ 9.369,60
SINAPI	96557	2.2	Concretagem alas laterais, FCK 30 mpa, adensamento e acabamento	M ³	2,28	R\$668,06	R\$ 835,08	R\$ 1.903,98
SINAPI	92761	2.3	Execução de armadura utilizando aço CA- 50 Ø 8,0 mm (cabeceiras e alas)	Kg	367,52	R\$ 14,22	R\$ 17,78	R\$ 6.534,51

SINAPI	96531	2.4	Fabricação de fôrma com madeira serrada e= 25 mm para cabeceiras e prolongamento de alas	M²	73,13	R\$ 138,86	R\$ 173,58	R\$ 12.693,91
SINAPI	100896	2.6	Estaca de concreto 25 cm escavada mecanicamente, concreto FCK 25 Mpa unsinado, com armadura de Ø 12,5 mm	M	28	R\$ 60,89	R\$ 76,11	R\$ 2.131,08
SINAPI INS.	4730	2.7	Pedra rachão para enrocamento	M³	28	R\$ 93,50	R\$ 116,88	R\$ 3.272,64
SINAPI	93588	2.8	Transporte de rachão em via sem pavimentação com caminhão basculante capacidade de 10 m³ (20 Km)	m3/km	1456	R\$ 3,01	R\$ 3,76	R\$ 5.474,56
						TOTAL DO ITEM		R\$ 41.380,28
		3	SERVIÇOS FINAIS	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO C/ BDI	TOTAL
4 S 5213464		3.1	Placa de Ponte padrão	UNID	2	195,55	R\$ 244,44	R\$ 488,88
SINAPI	99814	3.2	Limpeza geral da obra	M²	62	1,68	R\$ 2,10	R\$ 130,20
SICRO	5213440	3.3	Placa de regulamentação em aço D = 60 cm - película retrorefletiva I + SI - Fornecimento e instalação - (placa de indicação de sentido da via)	UNID	2	203,04	R\$ 253,80	R\$ 507,60
SINAPI	93588	3.4	Transporte de materias de retirada e demolição	m3/km	692,48	3,01	R\$ 3,76	R\$ 2.603,72
						TOTAL DO ITEM		R\$ 3.730,40
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL TELANGE TELON ALVES NETO								
REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI 09/2022, DEINFRA 2021, SICRO 04/2022								
DATA DO ORÇAMENTO: 10/10/2022								
						TOTAL GERAL		R\$ 65.201,59

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE NA LOCALIDADE DE RIO DA AREIA

1) SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto.

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da PREFEITURA.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Deve também a CONTRATADA manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

1.1) SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

1.2) SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços necessários para interdição da via onde serão executadas as cabeceiras, cabendo também a CONTRATADA sinalizar o local para fins de desvio de trânsito e isolamento do local.

1.3) SERVIÇOS DE REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO

Será de responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços necessários para remoção do tabuleiro de madeira existentes no local, assim como a correta destinação do material retirado. Os pórticos de suporte existente também devem ser demolidos para permitir a execução das novas cabeceiras.

1.2) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades da obra.

Todas as despesas correrão por conta do construtor. Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas da PREFEITURA, do construtor e dos responsáveis técnicos a serem fixadas em local frontal à obra e em posição de destaque.

Será implantada entrada provisória de energia de modelo trifásico de 40 A.

Deverá ser utilizada placa de obra com dimensões de (1,5 m x 2,0 m) conforme modelo padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra-SC.

1.3) MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas necessárias para executar a obra de forma adequada.

1.4) LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo.

1.5) SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

Obs.: SERÁ EXIGIDO EM OBRA TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) TAIS COMO CAPACETE, BOTA DE SEGURANÇA E OUTROS.

2) INFRA ESTRUTURA

2.1) TRABALHOS EM TERRA

2.1.11) LIMPEZA DO TERRENO

Limpeza do terreno compreende os serviços de capina, roçada, destocamento, queima e remoção, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou vegetação em geral, de maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a própria obra, deve-se, no entanto, preservar as árvores existentes, e quando se situarem na área de construção deverá ser consultada “à priori” a Fiscalização.

2.1.12) LOCAÇÃO DAS CABECEIRAS

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto.

2.2) FUNDAÇÕES – ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE

As fundações serão compostas por estacas escavadas mecanicamente e deverão ser executadas conforme detalhamento do projeto estrutural, utilizando-se concreto com resistência a compressão de 30 MPa após 28 dias de execução. O aço utilizado será CA-50 Ø 8 mm.

A CONTRATADA DEVERÁ INFORMAR À FISCALIZAÇÃO QUANDO AS ESTACAS ESTIVEREM ESCAVADAS E APTAS PARA CONCRETAGEM, DEVENDO A CONCRETAGEM SER REALIZADA SOMENTE APÓS A LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

Caso a profundidade de escavação determinada em projeto não possa ser alcançada, por motivos de características do solo local por exemplo, a Fiscalização deverá ser informada imediatamente.

2.3) MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

Deverão ser removidas as quantidades de terras apontadas no orçamento, necessárias para possibilitar a construção das formas para as cabeceiras.

3) SUPRA ESTRUTURA

3.1) CABECEIRAS

As cabeceiras serão executadas conforme detalhamento de projeto, onde a CONTRATADA deverá respeitar as dimensões especificadas. O aço empregado em toda a armação da cabeceira será CA – 50 de Ø 8 mm

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão de 30 MPa após 28 dias de execução. A armaduras e detalhes construtivos deverão seguir o projeto estrutural que segue em anexo.

3.2) ENROCAMENTO

Após a execução das cabeceiras deverá ser executado enrocamento composto por pedras tipo rachão, de dimensões entre 10 e 40 cm, conforme quantidade constante no orçamento, afim de manter a estabilidade das cabeceiras e conservar as características do curso do rio.

4) SINALIZAÇÃO

Antes da liberação do tráfego pela ponte, será colocado pela CONTRATADA em ambos os lados, uma placa de sinalização indicando ao condutor a presença de travessia de uma ponte, sendo deixada uma distância suficiente para a melhor orientação dos usuários.

5) LIMPEZA FINAL

A obra será entregue completamente limpa e isenta de detritos, com o descarte correto dos materiais inservíveis utilizados na obra. Sendo proibido o lançamento de qualquer detrito ou entulho sob o curso do Rio ou sob suas margens.

6) DECLARAÇÕES FINAIS

6.1) O construtor responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, mesmo que não constem no projeto, memorial e orçamento. A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT.

Engº Civil Telange Telon Alves Neto
CREA/SC 089.105-1
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						PLANILHA A 2	
MUNICÍPIO: MAFRA/SC						FOLHA No	
PROJETO: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE						DATA 10/2022	
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA GERAL - LOCALIDADE DE RIO DA AREIA							
Referência dos custos: SINAPI 09/2022; DEINFRA - 01/2021; SICRO 04/2022				Periodicidade das Etapas: mensal			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO				TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		R\$	%
		R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.090,91	100,00			20.090,91	100,00
2	INFRAESTRUTURA	12.414,08	30,00	28.966,20	70,00	41.380,28	100,00
3	SERVIÇOS FINAIS			3.730,40	100,00	3.730,40	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		32.504,99	49,85	32.696,60	50,15	65.201,59	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		32.504,99	49,85	65.201,59	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 10/10/2022		NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:					
		ENGº CIVIL TELANGE TELON ALVEZ NETO - CREA/SC - 089.105-1					

LOTE 01- ITEM 1/7 - EXECUÇÃO DE CABECEIRA PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE VILA GREIN.

ENDEREÇO: ESTRADA GERAL MUNICIPAL - LOCALIDADE DE VILA GREIN- MAFRA - SC								
PRAZO DE CONSTRUÇÃO: 2 MESES						BDI - 25,00%		
						DATA: 10/10/2022		
EXECUÇÃO DE CABECEIRA PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE VILA GREIN								
FUNTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO s/bdi	PREÇO UNITÁRIO c/bdi	TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
SINAPI	93208	1.1	Instalação provisórias - depósito (3,00 x 2,00 m)	M ²	6	R\$ 1.056,59	R\$ 1.320,74	R\$7.924,44
SINAPI	101505	1.2	Entrada provisoria de energia eletrica trifasica 40 A	UNID	1	R\$ 1.855,03	R\$ 2.318,79	R\$2.318,79
SINAPI INS.	4813	1.3	Placa da obra (1,50 x 2,0 m)	M ²	3	R\$ 445,00	R\$ 556,25	R\$ 1.668,75
DEINFRA	43224	1.4	Retirada de madeiramento de cabeceira existente	M ²	116,7	R\$ 22,59	R\$ 28,24	R\$ 3.295,61
SINAPI	99059	1.5	Locação obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2 m para Cabeceiras	M	23,35	R\$ 58,29	R\$ 72,86	R\$ 1.701,28
SINAPI	101215	1.6	Movimento mecanizado de terra (escavação com previsão de fôrmas)	M ³	63,77	R\$ 16,33	R\$ 20,41	R\$ 1.301,55
SINAPI	93382	1.7	Reaterro de solo com compactação mecanizada	M ³	50,27	R\$ 28,25	R\$ 35,31	R\$ 1.775,03
						TOTAL DO ITEM		R\$ 19.985,45
		2	INFRAESTRUTURA	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO C/ BDI	TOTAL
SINAPI	96557	2.1	Concretagem cabeceira da ponte, FCK 30 mpa, adensamento e acabamento.	M ³	11,22	R\$668,06	R\$ 835,08	R\$ 9.369,60
SINAPI	96557	2.2	Concretagem alas laterais, FCK 30 mpa, adensamento e acabamento	M ³	2,28	R\$668,06	R\$ 835,08	R\$ 1.903,98
SINAPI	92761	2.3	Execução de armadura utilizando aço CA- 50 Ø 8,0 mm (cabeceiras e alas)	Kg	367,52	R\$ 14,22	R\$ 17,78	R\$ 6.534,51
SINAPI	96531	2.4	Fabricação de fôrma com madeira serrada e= 25 mm para cabeceiras e prolongamento de alas	M ²	73,13	R\$ 138,86	R\$ 173,58	R\$ 12.693,91

SINAPI	100896	2.6	Estaca de concreto 25 cm escavada mecanicamente, concreto FCK 25 Mpa unsinado, com armadura de Ø 12,5 mm	M	28	R\$ 60,89	R\$ 76,11	R\$ 2.131,08
SINAPI INS.	4730	2.7	Pedra rachão para enrocamento	M ³	22	R\$ 93,50	R\$ 116,88	R\$ 2.571,36
SINAPI	93588	2.8	Transporte de rachão em via sem pavimentação com caminhão basculante capacidade de 10 m ³ (20 Km)	m3/km	572	R\$ 3,01	R\$ 3,76	R\$ 2.150,72
						TOTAL DO ITEM		R\$ 37.355,16
		3	SERVIÇOS FINAIS	UNID	QUANT.	PREÇO	PREÇO C/ BDI	TOTAL
4 S 5213464		3.1	Placa de Ponte padrão	UNID	2	195,55	R\$ 244,44	R\$ 488,88
SINAPI	99814	3.2	Limpeza geral da obra	M ²	62	1,68	R\$ 2,10	R\$ 130,20
SICRO	5213440	3.3	Placa de regulamentação em aço D = 60 cm - película retrorefletiva I + SI - Fornecimento e instalação - (placa de indicação de sentido da via)	UNID	2	203,04	R\$ 253,80	R\$ 507,60
SINAPI	93588	3.4	Transporte de materias de retirada (madeiramento cabeceira)	m3/km	360	3,01	R\$ 3,76	R\$ 1.353,60
						TOTAL DO ITEM		R\$ 2.480,28
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL TELANGE TELON ALVES NETO								
REFERÊNCIAS DE CUSTO: SINAPI 09/2022, DEINFRA 2021, SICRO 04/2022						TOTAL GERAL		R\$ 59.820,89
DATA DO ORÇAMENTO: 10/10/2022								

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE NA LOCALIDADE DE VILA GREIN.

1) SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o construtor objetivando a boa execução da obra.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto.

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da PREFEITURA.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Deve também a CONTRATADA manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. É de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

1.1) SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de começar a ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Os novos serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.

1.2) SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços necessários para interdição da via onde serão executadas as cabeceiras, cabendo também a CONTRATADA sinalizar o local para fins de desvio de trânsito e isolamento do local.

1.3) SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Será de responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços necessários para remoção das cabeceiras de madeira existentes no local, assim como a correta destinação dos materiais de retirada.

1.2) INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o porte e necessidades da obra.

Todas as despesas correrão por conta do construtor. Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalização, placas da PREFEITURA, do construtor e dos responsáveis técnicos a serem fixadas em local frontal à obra e em posição de destaque.

Será implantada entrada provisória de energia de modelo trifásico de 40 A.

Deverá ser utilizada placa de obra com dimensões de (1,5 m x 2,0 m) conforme modelo padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra-SC.

1.3) MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas necessárias para executar a obra de forma adequada.

1.4) LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente organizado e limpo.

1.5) SEGURANÇA E HIGIENE DOS OPERÁRIOS

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

Obs.: SERÁ EXIGIDO EM OBRA TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) TAIS COMO CAPACETE, BOTA DE SEGURANÇA E OUTROS.

2) INFRA ESTRUTURA

2.1) TRABALHOS EM TERRA

2.1.13) LIMPEZA DO TERRENO

Limpeza do terreno compreende os serviços de capina, roçada, destocamento, queima e remoção, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou vegetação em geral, de maneira que não venha a prejudicar os trabalhos ou a própria obra, deve-se, no entanto, preservar as árvores existentes, e quando se situarem na área de construção deverá ser consultada “à priori” a Fiscalização.

2.1.14) LOCAÇÃO DAS CABECEIRAS

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto.

2.2) FUNDAÇÕES – ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE

As fundações serão compostas por estacas escavadas mecanicamente e deverão ser executadas conforme detalhamento do projeto estrutural, utilizando-se concreto com resistência a compressão de 30 MPa após 28 dias de execução. O aço utilizado será CA-50 Ø 8 mm.

A CONTRATADA DEVERÁ INFORMAR À FISCALIZAÇÃO QUANDO AS ESTACAS ESTIVEREM ESCAVADAS E APTAS PARA CONCRETAGEM, DEVENDO A CONCRETAGEM SER REALIZADA SOMENTE APÓS A LIBERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.

Caso a profundidade de escavação determinada em projeto não possa ser alcançada, por motivos de características do solo local por exemplo, a Fiscalização deverá ser informada imediatamente.

2.3) MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

Deverão ser removidas as quantidades de terras apontadas no orçamento, necessárias para possibilitar a construção das formas para as cabeceiras.

3) SUPRA ESTRUTURA

3.1) CABEÇEIRAS

As cabeceiras serão executadas conforme detalhamento de projeto, onde a CONTRATADA deverá respeitar as dimensões especificadas. O aço empregado em toda a armação da cabeceira será CA – 50 de Ø 8 mm

O concreto utilizado deverá apresentar uma resistência à compressão de 30 MPa após 28 dias de execução. A armaduras e detalhes construtivos deverão seguir o projeto estrutural que segue em anexo.

3.2) ENROCAMENTO

Após a execução das cabeceiras deverá ser executado enrocamento composto por pedras tipo rachão, de dimensões entre 10 e 40 cm, conforme quantidade constante no orçamento, afim de manter a estabilidade das cabeceiras e conservar as características do curso do rio.

4) SINALIZAÇÃO

Antes da liberação do tráfego pela ponte, será colocado pela CONTRATADA em ambos os lados, uma placa de sinalização indicando ao condutor a presença de travessia de uma ponte, sendo deixada uma distância suficiente para a melhor orientação dos usuários.

5) LIMPEZA FINAL

A obra será entregue completamente limpa e isenta de detritos, com o descarte correto dos materiais inservíveis utilizados na obra. Sendo proibido o lançamento de qualquer detrito ou entulho sob o curso do Rio ou sob suas margens.

6) DECLARAÇÕES FINAIS

6.1) O construtor responsabiliza-se pela execução e ônus financeiro de eventuais serviços extras, mesmo que não constem no projeto, memorial e orçamento. A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT.

Engº Civil Telange Telon Alves Neto
CREA/SC 089.105-1

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

**PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****PLANILHA A 2**

MUNICÍPIO: MAFRA/SC

FOLHA No

PROJETO: EXECUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA GERAL - LOCALIDADE DE VILA GREIN

DATA 10/2022

Referência dos custos: SINAPI 09/2022; DEINFRA - 01/2021; SICRO 04/2022

Periodicidade das Etapas: mensal

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO				TOTAL		
		Etapa 01		Etapa 02		R\$	%	
		R\$	%	R\$	%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.985,45	100,00			19.985,45	100,00	
2	INFRAESTRUTURA	11.206,55	30,00	26.148,61	70,00	37.355,16	100,00	
3	SERVIÇOS FINAIS			2.480,28	100,00	2.480,28	100,00	
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		31.192,00	52,14	28.628,89	47,86	59.820,89	100,00	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		31.192,00	52,14	59.820,89	100,00			
DATA DO ORÇAMENTO: 10/10/2022		NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:						
		ENGº CIVIL TELANGE TELON ALVES NETO - CREA/SC - 089.105-1						

ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 400/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022
MODELO DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO LEIS TRABALHISTAS

DECLARAÇÃO

_____, (NOME DO LICITANTE), CNPJ-ME Nº _____,
sediada _____ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de (18) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

.....,dede 2022

NOME: _____

CPF: _____

ASSINATURA: _____

Ressalva: Constar na declaração no caso da empresa empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

ANEXO III
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 400/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DOS MATERIAIS UTILIZADOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a empresa.....inscrita no CNPJ:.....sediada na Rua:.....que os materiais utilizados são de primeira qualidade, bem como estarão disponíveis para esta Prefeitura atestar sua procedência e que os mesmos serão fornecidos e disponibilizados nas quantidades exigidas pelo projeto e memorial descritivo, garantindo ainda que não haverá qualquer tipo de paralisação dos serviços pela possível falta destes materiais.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Sócio Proprietário

ANEXO IV
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 400/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E CONHECIMENTO DO LOCAL DA
OBRA

DECLARAÇÃO

(Nome do licitante) _____, CNPJ Nº _____
sediada (endereço completo) _____

_____ declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como de que conhece o local e as condições da obra.

_____ de _____ de 2022.

NOME: _____

CPF: _____

ASSINATURA: _____

ANEXO V
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 400/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022
DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DO CONTRATO

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO DE MAFRA**, considerando o **Processo Licitatório n.º 400/2022, Tomada de Preço n.º 023/2022**, que o instrumento será assinado pelo Sr. (a) _____, (qualificação) portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº _____, bairro _____, CEP _____, cidade de _____, Estado de _____.

_____, em ____ de _____ de 2022.

(Nome da empresa, do Declarante e sua Assinatura)

ANEXO VI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 400/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022
MODELO DE PARA PROPOSTA COMERCIAL

APRESENTAMOS PROPOSTA PARA O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2022, DO MUNICÍPIO DE MAFRA/SC, CONFORME SEGUE:

LOTE	Produto	UN	Qtd	Valor Unitário do Material (R\$)	Valor Unitário da Mão de Obra (R\$)	% BDI	Valor Total (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
Materiais					R\$		R\$
Mão de obra					R\$		R\$
Valor Total					R\$		R\$

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) DIAS.

_____, _____ de 2022.

Nome completo e CPF do representante legal da empresa

Nome completo, título profissional, número de registro no CREA/CAU

Obs:

* Deverá a licitante, juntamente na proposta, informar os acordos/convenções coletivas que regem as categorias profissionais vinculadas à execução dos serviços.

*A proposta de preço deverá obrigatoriamente conter o valor total por lote separando materiais e mão de obra, e o valor individual dos materiais e valor da mão de obra de cada item, para fins retenções de impostos, além da indicação do BDI utilizado para cada item quando for o caso.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO LEI 13.898/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 400/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022

A empresa _____, CNPJ _____, sediada à Rua _____, nº _____ bairro _____, (cidade) _____, **DECLARA** que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no Art. 18, XI, da Lei 13.898/2019.

_____/SC, _____ de _____ de 2022.

Nome da empresa
Nome do proprietário ou sócio responsável
Identificação de sócio ou proprietário

ANEXO VIII
PROCESSO Nº 400/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022
MODELO RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA;

Declaro para os devidos fins, que nesta obra referente ao **Processo nº 400/2022 - Tomada de Preços nº 023/2022** será realizada pela seguinte relação de responsáveis pelos serviços e demais empregados, com nomes e qualificação dos responsáveis pelos serviços e demais empregados vinculados a execução da obra:

Nome	CPF	Qualificação	Nível
****	****	Engenheiro/Arquiteto	Superior
****	****	Técnico*	****

* demais empregados vinculados a execução da obra.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Sócio Proprietário

ANEXO IX
PROCESSO Nº 400/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022
MODELO PLANILHA ENCARGO TRABALHISTAS

1 - Nesta planilha deverão constar as informações quanto a composição do preço do contrato, indicando a quantidade de empregados necessários a execução do contrato e todos os dados complementares para o cálculo do custo deste serviço, com valores unitários por empregado relativos a salário, gratificação natalina, férias, adicionais, transporte, alimentação, uniformes, assistência médica, treinamentos e todos os demais direitos previstos em acordos e convenções coletivas.

Empregados	Despesas salário	Gratificação natalina	Férias	Transporte	Alimentação	Outros

Valor Total gasto do contrato com empregados e encargos trabalhistas R\$

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Sócio Proprietário

OBS: Esta planilha deverá ser preenchida indicando a quantidade de empregados (técnicos e mão de obra) necessários a execução do contrato, devendo incluir os valores unitários por empregados relativos ao salário, gratificação natalina, férias, adicionais, transporte, alimentação, uniformes, assistência médica, treinamentos e todos os demais direitos previsto em acordos e convenções coletivas.

ANEXO X
PROCESSO Nº 400/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022

MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº.../2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MAFRA/SC E A EMPRESA

.....

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, que fazem O Município de Mafra/SC, pessoa jurídica de Direito Público, inscrito no CGC/MF, sob o número **83.102.509/0001-72**, estabelecida na Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386 Bairro Centro II Alto de Mafra - Mafra/SC, aqui representado pelo Sr. **EMERSON MAAS**, Prefeito Municipal, doravante denominada de “**Contratante**”, e, de outro ladopessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF. sob o número.....com sede na, neste ato representado pelo senhor.....doravante chamada de “**Contratada**”, fica ajustado, mediante as cláusulas abaixo, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento de contrato rege-se pelo que dispõe o art. 54, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (atualizada pela lei n. 8.883, de 08 de junho de 1994), e, especialmente, pelo que consta do capítulo III (arts. 54-80) e dos termos do edital de **Tomada de Preços nº 023/2022**, que passa a fazer parte integrante deste contrato, e, bem assim, do que está esculpida na proposta da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O objeto deste contrato é a **contratação de empresa especializada para realizar a construção de cabeceiras de Pontes, conforme projeto, memorial descritivo, planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.**

2.1. O serviço/obra não poderá ser iniciado sem a aprovação do Cronograma Físico-Financeiro, sem a emissão da Ordem de Serviço, sem a apresentação da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do técnico de nível superior responsável pela obra e sem a abertura do Diário de Obra.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE RECEBIMENTO

3.1- Solicitação:

3.1.1 - A Contratante fará a solicitação do objeto **DE ACORDO COM A DEFINIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e após emissão da Ordem de Serviço**, cuja emissão se dará através de Ordem de Serviço emitida pelo setor de engenharia do Município.

3.1.1.1 - Após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO a contratada terá o **prazo máximo conforme o cronograma físico financeiro de cada item** para a conclusão da obra/serviço.

3.2- Local e forma de execução:

Os serviços solicitados à Contratada deverão ser executados e entregues conforme consta do edital e anexos da licitação.

A execução completa do contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o pagamento de todas obrigações trabalhistas referentes a mão de obra utilizada.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução do presente contrato correrá pela seguinte Dotação Orçamentária.

237 - 1 . 11001 . 15 . 451 . 42 . 2.44 . 0 . 449000 Aplicações Diretas

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. Pelo objeto descrito na Cláusula Segunda deste Contrato, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o valor de R\$ (.....).

5.2. É parte integrante deste contrato a proposta da licitante vencedora.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. O presente contrato terá início na data de sua assinatura, pelas Partes, e vigorará até **31/12/2022**, podendo ser prorrogado conforme disposto na Lei Federal 8.666/1993.

CLÁUSULA SETIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS

7.1. O CONTRATADO se obriga a reparar ou refazer os produtos/serviços que se apresentarem com vício de qualidade, fornecendo todos os materiais e serviços eventualmente utilizados, sem qualquer custo adicional aos valores contratados.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será feito pelo Município de Mafra com prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da respectiva nota fiscal, desde que conferido e aceito.

No corpo do documento fiscal devesse conter as seguintes informações:

- a) o número da licitação; e,
- b) o número da ordem de compra.
- c) os dados bancários da empresa (Agência, C.C e Banco).

8.2. A empresa deverá apresentar os dados bancários vinculados ao CNPJ ou CPF, conforme informados na declaração bancária apresentada no momento da assinatura da Ata/Contrato.

8.3. A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, conforme comprovação apresentada mediante declaração emitida e assinada pelo banco, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que ocorrerem.

8.4. A nota fiscal que não contiver as informações descritas nos subitens anteriores será devolvida sem o seu pagamento, até que seja regularizada a situação.

8.5. Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de nota de correção, não devendo ser computado esse intervalo de tempo, para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratado.

8.6. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações advindas do fornecimento dos produtos, nem implicará em aceitação dos produtos em desacordo com o previsto neste Edital e seus anexos.

8.7. O Município poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos seguintes casos:

- I. Paralisação do fornecimento por parte da CONTRATADA, até o reinício.
- II. Entrega de produtos com prazo de validade vencido até que sejam trocados.
- III. Existência de qualquer débito para com o Município até que seja efetivamente pago ou descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA tenha perante o Município.
- IV. Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização do Município.

8.8. No pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos devidos na forma da legislação, em especial o INSS e ISS.

8.9. A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal, no original ou em fotocópia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS.

8.10. A Fiscalização das verbas trabalhistas é condição para o pagamento das faturas mensais do serviço.

8.11. O pagamento dos salários relativos ao mês anterior seja feito no prazo previsto em lei, que haja fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabíveis, que seja feito o pagamento da gratificação natalina; que haja a concessão de férias e a paga correspondente ao período, que sejam realizados exames admissionais e demissionais periódicos, que haja o cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho, observada a data base da categoria.

8.12. A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débito, ou Certidão Positiva, com efeito negativo relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição à percepção do

valor faturado, devendo os valores das guias serem compatíveis com os que são devidos em valores dos empregados vinculados à execução contratual.

8.13. A contratada deverá apresentar, obrigatoriamente, junto com a nota fiscal, no original ou em fotocópia autenticada, comprovante de recolhimento referente ao FGTS e INSS, inclusive os referentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, correspondentes aos pagamentos dos empregados vinculados a execução contratual, o que deverá se dar de forma individual e nominada.

8.14. Toda a documentação encaminhada para a comprovação dos serviços deverá conter relação nominal e individualizada dos funcionários participantes da execução contratual;

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. Caberá a Secretaria Municipal de Municipal de Obras e Serviços Públicos, através dos Fiscais de contrato, designados pela portaria nº 1088/22 em 29.09.2022, juntamente com o serviço de engenharia deste Município designados pela portaria nº 800/21 em 14.06.2021, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução da obra contratada, sem prejuízo da obrigação do Contratado de fiscalizar seus prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus adendos além de:

10.1. Fornecer a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre o objeto do presente contrato.

10.2. Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de sua responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, inclusas as sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato.

10.3. A empresa contratada assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados a Prefeitura Municipal de Mafra/SC ou a terceiros.

10.4. A empresa contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo permanecerem na obra.

10.5. A empresa contratada providenciará às suas custas a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

10.6 - A empresa contratada providenciará, às suas custas, o fornecimento das placas indicativa da obra e de registro histórico conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Mafra/SC bem como a aprovação pelos poderes competentes ou companhias concessionárias, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

10.7. A empresa contratada providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da obra ou serviço de forma discriminada.

10.8. A empresa contratada assumirá integralmente a responsabilidade quanto aos encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execução da obra.

10.9. O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de vínculo trabalhista para a Prefeitura Municipal de Mafra/SC, com empregado funcionário, preposto ou terceiros que a contratada colocar a serviço.

10.10. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão feitas por técnicos da Licitante, fornecendo as informações e demais elementos necessários.

10.11. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo.

10.12. A contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999.

10.13. Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o presente contrato.

10.14. A Contratada não poderá sub-empregar o total dos serviços à ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazê-lo parcialmente em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato,

continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais, sendo necessária a autorização prévia desta Secretaria.

10.15. Apresentar, para o recebimento do respectivo pagamento, os seguintes documentos comprobatórios, devendo estes serem do domicílio ou sede da proponente, sob pena de sustação do pagamento, em caso de não apresentação

- a) regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através de Certidão Negativa de Tributos Federais e Negativa da Dívida Ativa da União;
- b) Certidão Negativa de Tributos Municipais;
- c) Certificado de Regularidade do FGTS.

10.16. A comprovação do cumprimento das normas contidas nas convenções coletivas de trabalho vigentes a categoria profissional.

10.17. Responder por todos os ônus referentes ao item, desde o transporte, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e salários dos seus empregados, nos patamares apresentados pela CONTRATADA na planilha de custos.

10.18. Apresentar no momento da assinatura do Contrato declaração bancária, contendo dados bancários da conta corrente, vinculada ao CNPJ ou CPF do contratado.

10.19. A empresa vencedora deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (dependendo do banco onde se encontram os recursos financeiros vinculados a despesa orçamentária) atrelada ao seu CNPJ ou CPF, comprovada mediante declaração emitida e assinada pelo banco, ou em caso de a conta corrente ser de outro banco, o fornecedor arcará com o pagamento das despesas de tarifas bancárias das transações que ocorrerem.

10.20. A Contratada deverá apresentar Controle de Qualidade da Obra e Diário de Obra Digital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

Obriga-se a Contratante:

11.1. Ao pagamento do objeto do contrato, em conformidade com o disposto na cláusula sexta.

11.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;

11.3. Notificar o contratado por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função dos produtos.

11.4. O Município poderá promover descontos nos valores devidas a empresa para realizar pagamento de quaisquer verbas trabalhistas que forem inadimplidos pela empresa.

11.5. Fiscalizar e comandar os serviços prestados pela CONTRATADA, bem como o cumprimento dos direitos trabalhistas; podendo exigir a comprovação mensal das seguintes obrigações trabalhistas como condição para o pagamento das faturas mensais do serviço realizado: - Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior caso a Administração não esteja realizando os depósitos diretamente;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE CONTRATUAL

Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis. Entretanto poderão ser reajustados, a pedido da CONTRATADA para análise da CONTRATANTE, a partir de decorridos 12 (doze) meses da data efetiva da proposta, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001.

12.1. Admitida a hipótese, os preços inicialmente sugeridos serão reajustados pela variação do Índice de Custos da Construção Civil e Obras Públicas da Fundação Getúlio Vargas, consoante a seguinte fórmula:

$R = V \frac{(I - I_0)}{I_0}$	R – Reajustamento procurado; I - Índice correspondente à data de adimplemento da parcela do serviço faturado; I ₀ – Índice do mês referente a data limite de entrega da proposta a Licitante; V – Valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato.
-------------------------------	--

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Nenhuma alteração contratual, quer seja do cronograma, do prazo de vigência, do projeto ou das especificações, será efetuada sem autorização da Licitante. Em se tratando de acréscimo de obras, embora devidamente autorizado pela Licitante, não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) se reforma, e 25% (vinte e cinco por cento) para obras e serviços, do valor global deste Contrato de

acordo com o art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores

13.1. As alterações contratuais se darão por meio de aditamento e deverão respeitar o trâmite administrativo e a legislação estadual vigente.

13.2. Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior ou de fatos de responsabilidade desta Secretaria, e serão considerados por esta Secretaria quando forem anotados no Diário de Obras.

13.2.1. Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais e ao prazo final, serão encaminhados por escrito à esta Secretaria um dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 30 (trinta) dias antes de findar o prazo final e em ambos os casos com justificativa circunstanciada, com documentos comprobatórios, análise e justificativa da fiscalização.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

A rescisão do presente contrato dar-se-á na forma e pelos motivos constantes da Seção V - da inexecução e da rescisão dos contratos, artigos 77-80, seus incisos e parágrafos, da lei n. 8.666/93.

É possível ao Município contratante promover a rescisão unilateral quando constatado o descumprimento de direitos trabalhistas, ou quando, após notificação, a situação irregular não for sanada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL

Rescindido o Contrato na forma do art. 79, I, da Lei 8666/93, é facultado ao CONTRATANTE:

- I. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
- II. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
- III. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1 O atraso injustificado no cumprimento de qualquer obrigação decorrente do contrato ou instrumento convocatório sujeitará a Contratada à multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, que será aplicada na forma seguinte:

- a) atraso de até 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,2% sobre o valor total do contrato;
- b) atraso superior a 05 (cinco) dias consecutivos, multa diária de 0,4% sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Município de Mafra.

16.2 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste contrato, o Município de Mafra poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais bem como das multas e penalidades previstas neste edital ou no contrato, cumuladas ou não às seguintes sanções:

- a) advertência por escrito, quando o Contratado deixar de atender determinações necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução do objeto contratado/licitado;
- b) multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a falta for em decorrência ao não atendimento da solicitação de correção apontadas pela advertência escrita (exemplos de aplicação da multa: quando a contratada se negar em refazer o serviço executado de forma irregular; empregar materiais que comprometam a qualidade dos serviços, ou que não atendam as especificações descritas no memorial descritivo/caderno de encargos/projetos/planilhas; prejudicar o serviço da fiscalização; descumprir cláusulas contratuais e instrumento convocatório, dentre outras falhas apontadas pela fiscalização do Município).
- c) impedimento de licitar e contratar com o Município de Mafra pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipótese em que o Licitante ou Contratado, convocado dentro do prazo de validade da proposta: não celebrar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante o Município de Mafra.

16.3 O valor da multa aplicada poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou ainda, ou recolhido no Serviço de Tributação deste Município, ou ainda, judicialmente;

16.4 As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pelo Município de Mafra.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO E DO FORO

17.1. Vincula-se o presente contrato ao Edital de **Tomada de Preços nº 023/2022**, a proposta da Contratada, aos documentos constantes no Processo Físico e no que couber ou no que este instrumento for omissivo, às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

17.2. Fica eleito o foro da cidade de Mafra/SC, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais, pertinentes à execução presente Contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Mafra/SC, de de 2022.

EMERSON MAAS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

(EMPRESA)
(REPRESENTANTE LEGAL)
(CARGO/FUNÇÃO)
CONTRATADA

ADRIANO JOSÉ MARCINIAK
Secretário Municipal de Administração

DIEGO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos

TESTEMUNHAS:

1ª _____
Nome:
CPF N°

2ª _____
Nome:
CPF N°

Visto e aprovado pelo Procurador de Legislação e Atos Administrativos

LUCAS CAUAN HORNICK
OAB/PR 101.995