


PERFIL — EIXO — RUA 08 DE MARÇO



EXTENSÃO SIMPLES E ACUMULADA	15,32	14,88	21,00	6,44	45,67	12,24	13,40	23,58	16,55	25,44	21,32	27,48	28,43	35,34	49,73	35,07	3,26
DIÂM. EM mm	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600
DECLIV. EM m/m	0.09	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	0.10	0.04	0.04	0.08	0.08	0.07	0.07	0.03	0.03	0.02	0.02
PROFUNDIDADE DO COLETOR		MANTER EXIST.		MANTER EXIST.	1,07		MANTER EXIST.	MANTER EXIST.		MANTER EXIST.						1,51	
COTA DO FUNDO					831,09											821,13	
COTA PROJETO	834,44	832,95	832,87	832,75	832,26	832,16	832,43	833,32	833,35	831,98	831,30	830,70	830,86	830,92	831,93	833,20	832,45
ESTACA	0	0+14,68	1	1+1,00	2	2+5,67	3	4	5	6	6+7,98	7+12,66	8	8+3,57	9	10	11

TABELA DE TUBOS À EXECUTAR				
TUBO	DN (m)	COMPRIMENTO (m)	DECLIVIDADE (%)	ESCOVAÇÃO MÉDIA (m³)
TRECHO - 6N	0.40	6.815	1.00%	7.55
TRECHO - 13	0.40	12.273	9.29%	16.16
TRECHO - 14	0.40	6.799	0.99%	8.85
TRECHO - 19	0.40	6.975	1.00%	7.73
TRECHO - 20	0.40	21.319	7.50%	28.30
TRECHO - 21	0.40	7.512	2.52%	8.12
TRECHO - 22	0.40	13.430	6.50%	23.19
TRECHO - 23	0.60	28.428	6.91%	76.10
TRECHO - 24	0.40	6.856	1.02%	4.35
TRECHO - 25	0.60	49.729	2.93%	151.17
TRECHO - 26	0.40	7.028	1.00%	4.48
TRECHO - 27	0.60	13.264	2.06%	64.39

TABELA DE ESTRUTURAS À EXECUTAR			
NOME	COTAS	PROFUNDIDADE (m)	COORDENADAS DA ESTRUTURA
BL - 5 N	CT= 832.16 CF= 831.16	1.000	N:7109715.7151 E:618227.8303
BL - 7 N	CT= 832.16 CF= 831.09	1.070	N:7109715.5888 E:618234.6442
BL - 11 N	CT= 832.34 CF= 831.09	1.253	N:7109629.6460 E:618213.2742
BL - 13 N	CT= 830.53 CF= 829.53	1.000	N:7109614.4265 E:618223.5858
BL - 12 N	CT= 831.02 CF= 829.47	1.556	N:7109621.0454 E:618222.0301
BL - 16	CT= 827.90 CF= 826.90	1.000	N:7109506.4308 E:618218.0332
BL - 17	CT= 827.90 CF= 826.72	1.186	N:7109505.9848 E:618224.9940
BL - 18	CT= 827.27 CF= 826.27	1.000	N:7109497.8674 E:618211.8587
BL - 19	CT= 827.08 CF= 825.59	1.486	N:7109490.3800 E:618212.4684
BL - 20	CT= 824.32 CF= 823.71	0.606	N:7109456.5431 E:618217.2013
BL - 21	CT= 824.32 CF= 822.52	1.797	N:7109456.2469 E:618224.0513
BL - 22	CT= 822.58 CF= 821.98	0.610	N:7109406.9293 E:618214.9670
BL - 23	CT= 822.63 CF= 821.13	1.506	N:7109406.5603 E:618221.9856
CL - 4	CT= 826.24 CF= 824.72	1.520	N:7109484.6692 E:618224.6235

QUANTITATIVOS DRENAGEM TOTAL:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
TUBO DE CONCRETO TIPO PS1 - Ø 400mm	89,00 m
TUBO DE CONCRETO TIPO PS1 - Ø 600mm	91,00 m
TUBO DE CONCRETO TIPO PA1 - Ø 600mm	---
TUBO DE CONCRETO TIPO PA1 - Ø 800mm	---
TUBO DE CONCRETO TIPO PA1 - Ø 1200mm	---
BERÇO EM BRITA GRADUADA - ESPESSURA 10,00cm	18,09 m³
ESCOVAÇÃO DE VALA	400,39 m³
REATERRO DE VALA	363,36 m³
BOCA DE LOBO EM CONCRETO À EXECUTAR	13 UNIDADES
BOCA DE LOBO A REFAZER	07 UNIDADES
BOCA DE LOBO A ELIMINAR	04 UNIDADES
CAIXA DE LIGAÇÃO À EXECUTAR (CLP 05 IPR736/DNIT)	01 UNIDADE



LEGENDA DRENAGEM

	ALINHAMENTO PREDIAL		BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO Ø400mm - PS1		BOCA DE LOBO SIMPLES COM TAMPA EM CONCRETO - BLSC
	PERFIL TERRENO NATURAL		BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO Ø600mm - PS1		BOCA DE LOBO EXISTENTE
	PERFIL GREIDE PROJETADO		BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO Ø600mm - PA1		REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
	ALINHAMENTO RUAS - EIXO		BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO Ø800mm - PA1		CAIXA DE LIGAÇÃO - CL
	RIO INTERMITENTE		BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO Ø1000mm - PA2		SAÍDA DE BUEIRO COM ALA

OBRA:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA 08 DE MARÇO, MAFRA/SC

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA

CPF / CNPJ
83.102.509/0001-72

ENDEREÇO
AVENIDA PREF. FREDERICO HEYSE, 1386

CIDADE
MAFRA

ESTADO
SC

TELEFONE
(47) 3641-4000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
63.102.509/0001-72

PROJETO DE DRENAGEM
RUA 08 DE MARÇO, MAFRA/SC

CONTEÚDO

PLANTA BAIXA
PERFIL LONGITUDINAL

DESENHO
CRIS BREDT

ARQUIVO DIGITAL
PJ_08_RUA_08MARÇO_170324.dwg

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ART

ESCALA
INDICADA

DATA
MAI/2024

Ampla Norte

(47) 3642-0665
www.amplanorte.org.br

PRANCHA

01/02