



Prefeitura do Município de Mafra  
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano  
Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC  
Tel:047-3641-4020 /CEP: 89300-070  
Site: [www.mafra.sc.gov.br](http://www.mafra.sc.gov.br), e-mail:des.urbano@mafra.sc.gov.br

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 26/2024

INFORMAÇÕES GERAIS:					
<b>Setor Requisitante: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					
<b>Responsável pela Demanda:</b>		LUIZ VIDAL DA SILVA JÚNIOR		<b>CPF:</b> 007.618.537-07	
<b>E-mail:</b>		des.urbano@mafra.sc.gov.br		<b>Telefone:</b> 47.3641.4020	
<b>1.Objeto:</b> Contratação de empresa especializada para Execução de obra para pavimentação em CBUQ da Rua 08 de Março, no Bairro Vila Nova, com fornecimento de material e mão de obra.					
<b>2.Justificativa da necessidade da contratação:</b> Contratação de empresa especializada visa assegurar alta qualidade técnica e máxima eficiência na execução do projeto de pavimentação asfáltica.					
<b>3. Descrições e quantidades:</b>					
ITEM	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	NATUREZA (**)
1	1,00	m²	PLACA DE OBRA (3,00 X 1,00 m) - 1 UNIDADE	MATERIAL	CONSUMO
2	361,61	m	TOPOGRAFIA E LOCAÇÃO DE OBRA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	NÃO CONTINUADO
3	6,00	UNID.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	NÃO CONTINUADO
4	790,39	M3	ESCAVAÇÃO MAT. 1ª CATEGORIA (CORTE DE PISTA) INCLUINDO CARGA E DESCARGA	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
5	371,55	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANE 18M3 DMT 1,47 KM (MOVIMENTAÇÃO INTERNA A OBRA)	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
6	7.321,08	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 18M3, DMT 10 KM PARA BOTA FORA	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
7	227,23	M3	COMPACTAÇÃO MEC. A 100% DO P.N.	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
8	400,39	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
9	89,00	M	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 400 MM P-S1 REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E AREIA	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
10	89,00	M	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL 400 MM	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
11	91,00	M	FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 600 MM P-S1 REJUNTADO	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO



Prefeitura do Município de Mafra  
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano  
Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC  
Tel:047-3641-4020 /CEP: 89300-070  
Site: [www.mafra.sc.gov.br](http://www.mafra.sc.gov.br), e-mail:des.urbano@mafra.sc.gov.br

			COM ARGAMASSA 1:3 DE CIMENTO E AREIA		
12	91,00	M	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL 600 MM	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
13	13,00	UNID.	BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO (DIMENSÕES EM PROJETO)	MATERIAL	CONSUMO
14	1,00	UNID.	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05 - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	MATERIAL	CONSUMO
15	18,09	M3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA E:10 CM	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
16	363,36	M3	REATERRO DE VALAS	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
17	1,00	UNID.	DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DEB03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	MATERIAL	CONSUMO
18	3.526,00	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
19	881,50	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 - ESP: 25 CM	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
20	528,90	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 - ESP: 15 CM	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
21	1.410,40	M3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
22	55.005,60	M3XK M	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3 DMT ATÉ 30 KM	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
23	53.667,13	M3XK M	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3 DMT ACIMA DE 30 KM	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
24	3.526,00	M2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CM-30	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
25	3.526,00	M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
26	176,30	M3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (5CM) FAIXA C	MATERIAL	CONSUMO
27	169,25	TXKM	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE ATÉ 30 KM.	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO



Prefeitura do Município de Mafra  
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano  
Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC  
Tel:047-3641-4020 /CEP: 89300-070  
Site: [www.mafra.sc.gov.br](http://www.mafra.sc.gov.br), e-mail:des.urbano@mafra.sc.gov.br

28	462,61	TXKM	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30.000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 30 KM. (DMT ATÉ 83,50 KM)	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
29	176,30	M3	CARGAS, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
30	5.289,00	M3XK M	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT ATÉ 30 KM	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
31	10.110,80	M3XK M	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT ACIMA DE 30 KM (DMT ATÉ 61,55 KM)	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
32	721,00	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
33	72,10	M3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO (E:10 CM)	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
34	54,80	M3	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO - ESPALHAMENTO MANUAL (5CM)	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
35	423,45	M2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (FAIXA DE PEDESTRE, FAIXA DE RETENÇÃO, DIVISÃO DE FLUXO, LOMBADA, MEIO-FIO E LINHA DE BORDO)	SERVIÇOS	NÃO CONTINUADO
36	12,00	UND.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	MATERIAL	CONSUMO
37	10,00	UND.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	MATERIAL	CONSUMO
38	0,72	M2	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECCÃO	MATERIAL	CONSUMO
39	26,00	UND.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	MATERIAL	CONSUMO

(\*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia.

(\*\*) Consumo; permanente; continuado; não continuado.



Prefeitura do Município de Mafra  
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano  
Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl , Centro, Mafra/SC  
Tel:047-3641-4020 /CEP: 89300-070  
Site: [www.mafra.sc.gov.br](http://www.mafra.sc.gov.br), e-mail:des.urbano@mafra.sc.gov.br

<b>4. Grau de prioridade da compra: Alto.</b>
<b>5. Estimativa de valor: R\$1.044.695,80</b>
<b>6. Prazo de entrega/execução: 06 meses.</b>
<b>7. Local de entrega/execução: Rua 08 de Março – Vila Nova – MafraSC</b>
<b>8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: (sim ou não) NÃO</b>
<b>9. Indicação do Gestor do Contrato: ANA CÁSSIA GATELLI PSCHIEDT</b>
<b>10. Indicação do(s) Fiscal(is) do Contrato: DAVID BUENO MOREIRA</b>
<b>OBSERVAÇÕES:</b>

**LUIZ VIDAL DA SILVA JUNIOR**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano