RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

RUA LIDIO SPROTTE - MAFRA/SC

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+10,26	0,06	0,29	0	0	0	0	0
0+13,98	0,06	0,93	0,25	2,26	0,25	2,26	-2,02
1+1,03	0,02	0,94	0,28	6,57	0,52	8,84	-8,31
2+0,00	0,51	0,54	5,07	13,98	5,59	22,82	-17,22
2+10,92	0,93	0,64	7,88	6,42	13,48	29,24	-15,76
3+0,00	0,8	0,74	8,05	6,13	21,53	35,37	-13,84
4+0,00	1,02	0,55	18,16	12,84	39,69	48,21	-8,52
4+17,17	0,85	0,14	16	5,9	55,69	54,1	1,58
5+0,00	0,38	0,81	1,74	1,3	57,43	55,4	2,03
5+7,96	0,4	1,91	3,24	10,34	60,66	65,74	-5,08
5+18,46	2,84	1,3	17,01	16,87	77,67	82,61	-4,94
6+0,00	3,9	1,42	6,33	1,85	84	84,46	-0,45
6+14,07	3,38	0,29	61,79	10,78	145,79	95,24	50,55
7+0,88	0,07	1,74	12,18	7,02	157,97	102,26	55,71
7+2,47	0,24	2,06	0,21	3,33	158,18	105,59	52,59
8+0,00	0,64	0,29	7,75	20,61	165,93	126,2	39,74
9+0,00	0,88	0,44	15,23	7,23	181,16	133,42	47,74
9+7,18	1,62	0,36	8,79	2,84	189,95	136,26	53,69
10+0,00	0,87	0,65	15,87	6,48	205,82	142,74	63,08
11+0,00	1,47	0,3	23,4	9,55	229,21	152,29	76,93
11+13,18	0,9	0,53	15,66	5,5	244,87	157,78	87,09
12+0,00	0,22	0,79	3,85	4,51	248,72	162,29	86,43
13+0,00	0,34	0,65	5,59	14,4	254,31	176,7	77,62
13+7,25	0,47	0,56	2,96	4,39	257,28	181,08	76,19
14+0,00	1,27	0,16	10,95	4,61	268,23	185,7	82,54
14+12,55	1,51	0,84	17,41	6,28	285,64	191,97	93,67
15+0,00	0,98	1,15	9,44	7,24	295,08	199,21	95,87
15+0,23	1,2	1,17	0,25	0,27	295,33	199,47	95,85
16+0,00	1,12	0,97	23,03	21,1	318,36	220,57	97,78
17+0,00	1,29	1,19	24,16	21,58	342,52	242,15	100,37
18+0,00	0,96	1,91	22,55	31,02	365,07	273,17	91,9
19+0,00	1,42	1,2	23,79	31,15	388,86	304,32	84,54
19+2,95	0,04	1,69	2,15	4,25	391,01	308,58	82,43
20+4,36	4,08	0,95	44,42	28,18	435,43	336,75	98,68
21+0,00	1,09	1,45	40,49	18,78	475,92	355,54	120,38
22+0,00	1,32	0,23	24,18	16,77	500,1	372,3	127,79
23+0,00	0,98	1,48	23,04	17,03	523,14	389,34	133,8

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

RUA LIDIO SPROTTE - MAFRA/SC

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+10,26	0,06	0,29	0	0	0	0	0
24+0,00	0,81	0,45	17,89	19,27	541,03	408,61	132,42
25+0,00	0,86	1,49	16,74	19,44	557,77	428,05	129,72
26+0,00	1,73	1,56	25,95	30,57	583,72	458,62	125,1
26+18,10	0,41	0,35	19,33	17,32	603,05	475,94	127,11
27+11,95	2,32	0,26	18,86	4,19	621,92	480,14	141,78
28+0,00	0,94	1,16	13,11	5,7	635,02	485,83	149,19
28+15,10	0,82	0,44	13,29	12,08	648,31	497,91	150,41
29+0,00	1,06	0,22	4,63	1,61	652,94	499,52	153,42
29+6,56	0,97	0,13	6,67	1,15	659,61	500,66	158,95
29+13,76	0,52	0,27	5,48	1,43	665,08	502,1	162,99
30+0,95	0,62	0,25	4,18	1,86	669,26	503,95	165,31
31+0,00	0,09	0,96	6,72	11,56	675,98	515,51	160,47
32+0,00	0,18	0,74	2,65	17,02	678,63	532,53	146,1
33+0,00	0,35	0,72	5,28	14,58	683,91	547,11	136,79
33+17,35	0,25	1,14	5,24	16,1	689,15	563,21	125,94
33+19,82	0,73	1,04	1,32	2,48	690,47	565,69	124,77
35+0,00	0,42	1,42	11,56	24,78	702,02	590,47	111,55
35+2,23	0,34	1,49	0,84	3,24	702,87	593,71	109,16
35+6,46	0,29	1,67	1,15	7,2	704,01	600,91	103,1
35+10,69	0,13	1,7	0,78	7,54	704,79	608,45	96,34
36+0,00	0,26	0,99	1,72	12,69	706,52	621,14	85,37
37+0,00	2	1,05	22,61	20,39	729,13	641,53	87,59
38+0,00	2,21	0,62	42,1	16,73	771,23	658,26	112,97
38+16,97	0,84	1,88	25,82	21,22	797,05	679,48	117,57
39+0,00	1,1	1,56	2,84	5,32	799,88	684,81	115,08
39+1,93	0,96	1,4	1,99	2,85	801,88	687,66	114,22
39+6,89	1,69	1,14	6,85	6,17	808,73	693,83	114,9
40+0,00	1,79	0,54	23,29	10,88	832,01	704,7	127,31
41+0,00	1,08	1,19	28,7	17,29	860,71	721,99	138,71
41+9,09	1,97	0,5	13,84	7,71	874,55	729,7	144,85
41+14,53	0,52	0,73	7,51	3,35	882,06	733,05	149,01
41+19,97	0,87	0,62	3,6	3,74	885,66	736,79	148,87
42+0,00	0,89	0,62	0	0,02	885,66	736,81	148,85
43+0,00	2,43	3,13	33,16	37,51	918,82	774,33	144,5
44+0,00	1,6	3,81	40,26	69,36	959,08	843,69	115,39
44+17,58	2,45	0,32	35,61	36,28	994,69	879,98	114,71

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
RUA LIDIO SPROTTE - MAFRA/SC							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+10,26	0,06	0,29	0	0	0	0	0
45+0,00	2,27	0,01	5,7	0,4	1000,39	880,37	120,02
45+3,17	0,84	0	4,93	0,01	1005,32	880,38	124,94
45+8,75	0	0	2,35	0	1007,67	880,38	127,29
46+0,00	0	0	0	0	1007,67	880,38	127,29
46+3,30	0	0	0	0	1007,67	880,38	127,29