
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESCALA 1/7500




0+00.00




| CORTE ATERRO | COTA PROJETO | COTA TERRENO |
|---|---|---|
| 0.07 | 806.60 | 806.66 |
| 0.06 | 806.44 | 806.50 |
| 0.04 | 806.47 | 806.51 |
| 0.03 | 806.50 | 806.52 |
| 0.00 | 806.53 | 806.53 |
| 0.14 | 806.50 | 806.36 |
| 0.28 | 806.47 | 806.19 |
| 0.33 | 806.44 | 806.11 |
| 0.04 | 806.58 | 806.54 |

1+00.00




| CORTE ATERRO | COTA PROJETO | COTA TERRENO |
|---|---|---|
| 0.29 | 804.08 | 804.37 |
| 0.25 | 803.86 | 804.11 |
| 0.15 | 803.89 | 803.74 |
| 0.28 | 803.92 | 803.65 |
| 0.29 | 803.95 | 803.66 |
| 0.30 | 803.92 | 803.62 |
| 0.27 | 803.89 | 803.62 |
| 0.24 | 803.86 | 803.62 |
| 0.00 | 803.89 | 803.89 |

2+00.00



| CORTE ATERRO | COTA PROJETO | COTA TERRENO |
|---|---|---|
| 0.18 | 801.95 | 802.14 |
| 0.18 | 801.77 | 801.00 |
| 0.20 | 801.80 | 801.61 |
| 0.22 | 801.83 | 801.62 |
| 0.24 | 801.86 | 801.62 |
| 0.22 | 801.83 | 801.61 |
| 0.21 | 801.80 | 801.59 |
| 0.20 | 801.77 | 801.58 |
| 0.00 | 801.95 | 801.95 |

3+00.00



| CORTE ATERRO | COTA PROJETO | COTA TERRENO |
|---|---|---|
| 0.22 | 800.18 | 799.96 |
| 0.21 | 800.05 | 799.84 |
| 0.30 | 800.08 | 799.78 |
| 0.27 | 800.11 | 799.84 |
| 0.24 | 800.14 | 799.90 |
| 0.26 | 800.11 | 799.85 |
| 0.26 | 800.08 | 799.82 |
| 0.25 | 800.05 | 799.79 |
| 0.12 | 800.22 | 800.10 |

4+00.00



| CORTE ATERRO | COTA PROJETO | COTA TERRENO |
|---|---|---|
| 0.13 | 798.05 | 797.92 |
| 0.28 | 798.33 | 798.05 |
| 0.18 | 798.36 | 798.18 |
| 0.17 | 798.39 | 798.22 |
| 0.15 | 798.42 | 798.27 |
| 0.15 | 798.39 | 798.23 |
| 0.18 | 798.36 | 798.17 |
| 0.20 | 798.33 | 798.13 |
| 0.05 | 798.57 | 798.48 |

5+00.00



| CORTE ATERRO | COTA PROJETO | COTA TERRENO |
|---|---|---|
| 0.37 | 796.79 | 796.42 |
| 0.07 | 796.67 | 796.60 |
| 0.02 | 796.69 | 796.67 |
| 0.09 | 796.71 | 796.62 |
| 0.12 | 796.74 | 796.62 |
| 0.07 | 796.72 | 796.65 |
| 0.02 | 796.70 | 796.68 |
| 0.02 | 796.69 | 796.71 |
| 0.08 | 796.82 | 796.74 |

6+00.00




| CORTE ATERRO | COTA PROJETO | COTA TERRENO |
|---|---|---|
| 0.05 | 796.22 | 796.27 |
| 0.31 | 795.94 | 796.26 |
| 0.26 | 795.97 | 796.24 |
| 0.26 | 796.00 | 796.26 |
| 0.20 | 796.03 | 796.24 |
| 0.19 | 796.00 | 796.19 |
| 0.16 | 795.97 | 796.13 |
| 0.13 | 795.94 | 796.07 |
| 0.04 | 796.08 | 796.08 |

7+00.00




| CORTE ATERRO | COTA PROJETO | COTA TERRENO |
|---|---|---|
| 0.13 | 796.14 | 796.01 |
| 0.00 | 796.04 | 796.05 |
| 0.01 | 796.07 | 796.08 |
| 0.02 | 796.10 | 796.12 |
| 0.00 | 796.13 | 796.14 |
| 0.01 | 796.10 | 796.09 |
| 0.01 | 796.07 | 796.07 |
| 0.00 | 796.04 | 796.04 |
| 0.14 | 796.21 | 796.07 |

8+00.00




| CORTE ATERRO | COTA PROJETO | COTA TERRENO |
|---|---|---|
| 0.17 | 796.48 | 796.68 |
| 0.04 | 796.14 | 796.11 |
| 0.04 | 796.17 | 796.21 |
| 0.10 | 796.20 | 796.31 |
| 0.05 | 796.23 | 796.28 |
| 0.04 | 796.20 | 796.16 |
| 0.13 | 796.17 | 796.05 |
| 0.21 | 796.14 | 795.93 |
| 0.37 | 796.31 | 796.04 |

9+00.00




| CORTE ATERRO | COTA PROJETO | COTA TERRENO |
|---|---|---|
| 0.07 | 797.77 | 797.70 |
| 0.01 | 796.65 | 796.66 |
| 0.06 | 796.68 | 796.73 |
| 0.09 | 796.71 | 796.80 |
| 0.05 | 796.74 | 796.79 |
| 0.03 | 796.71 | 796.74 |
| 0.02 | 796.68 | 796.69 |
| 0.13 | 796.65 | 796.78 |
| 0.04 | 796.82 | 796.87 |

10+00.00



| CORTE ATERRO | COTA PROJETO | COTA TERRENO |
|---|---|---|
| 0.14 | 798.01 | 797.87 |
| 0.10 | 797.89 | 797.79 |
| 0.07 | 797.92 | 797.85 |
| 0.02 | 797.95 | 797.93 |
| 0.00 | 797.98 | 797.98 |
| 0.06 | 797.95 | 798.01 |
| 0.05 | 797.92 | 797.97 |
| 0.21 | 797.89 | 798.10 |
| 0.15 | 798.07 | 798.23 |

10+13.06



| CORTE ATERRO | COTA PROJETO | COTA TERRENO |
|---|---|---|
| 0.02 | 799.01 | 798.99 |
| 0.11 | 798.95 | 798.83 |
| 0.08 | 798.98 | 798.90 |
| 0.04 | 799.01 | 798.97 |
| 0.00 | 799.04 | 799.04 |
| 0.06 | 799.01 | 799.07 |
| 0.10 | 798.98 | 799.07 |
| 0.13 | 798.95 | 799.08 |
| 0.01 | 799.11 | 799.11 |

LEGENDA PAVIMENTAÇÃO

- PASSEIO COM LASTRO DE BRITA
- PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ À EXECUTAR
- VIA NÃO PAVIMENTADA
- PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO EXISTENTE
- MEIO FIO A IMPLANTAR
- ALINHAMENTO PREDIAL
- ÁREA DE CORTE
- ÁREA DE ATERRO
- ÁREA SEM INTERVENÇÃO

LEGENDA SINALIZAÇÃO

- PLACA DE VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA R-19
- PLACA DE SIGA EM FRENTE R-26
- PLACA DE SENTIDO DUPLO R-28
- PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA R-1
- PLACA DE PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE A-32b
- PLACA DE ESTREITAMENTO DE VIA AO CENTRO A-21a
- PLACA INFORMATIVA DE LOGRADOURO (60x30cm)
- INDICAÇÃO DE POSTE EXISTENTE

OBRA:
**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA TEXEIRA DE FREITAS (trecho 02), MAFRA/SC**

PROPRIETÁRIO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA**

CPF / CNPJ
**83.102.509/0001-72**

ENDEREÇO
AVENIDA PREF. FREDERICO HEYSE, 1386

CIDADE
MAFRA

ESTADO
SC

TELEFONE
**(47) 3641-4000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA
83.102.509/0001-72

# PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
## RUA TEXEIRA DE FREITAS (trecho 02), MAFRA/SC

CONTEÚDO
PROJETO GEOMÉTRICO
PROJETO DE SINALIZAÇÃO
TABELA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
Eng. Antonio Carlos Kuhl Jr., Gutemberg Pereira dos Santos e Valdecir Jaroszevski

DESENHO
AMPLANORTE

ARQUIVO DIGITAL
PREF_CORREDOR_TEXEIRA_FREITAS2 FINAL.dwg

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ART

ESCALA
INDICADA

DATA
**SET/2025**

PRANCHA
**02/03**

Prefeitura de **Mafra**

FOLHA A1