Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Meio Ambiente
Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC.
Tel 047-3641-4000 /CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: engenharia@mafra.sc.gov.br

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA LEONIDAS SEVERO PETTERS
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS SEVERO PETTERS - RESTINGA – MAFRA/SC **BDI: 14,45% à 20,73%**

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira (3,00 × 1,00 m)	m²	3,00	R$468,11	R$565,15	R$1.695,45
1.2	COMPOSIÇÃO	1	Serviços de topografia para levantamento e locação de pavimentação	h	24,00	R$46,08	R$55,63	R$1.335,18
						Subtotal		R$3.030,62
3			**TERRAPLANAGEM**	**UN.**	**QUANT.**	**CUSTO**	**CUSTO + BDI**	**VALOR**
3.1	SICRO	5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ (CORTE DA PISTA)	M3	820,74	R$6,72	R$8,11	R$6.658,71
3.3	SICRO	1516298	Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m - fornecimento e instalação (REFORÇO DE SUB-BASE)	m²	32,00	R$30,48	R$36,80	R$1.177,55
3.4	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	211,62	R$5,78	R$6,98	R$1.476,73
3.5	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, DMT acima de 30 km (transporte para bota-fora)	txKm	7.126,71	R$0,68	R$0,82	R$5.850,77
						Subtotal		R$15.163,77
4			**DRENAGEM PLUVIAL**	**UN.**	**QUANT.**	**CUSTO**	**CUSTO + BDI**	**VALOR**
4.1	SINAPI	90092	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria	M3	482,78	R$6,35	R$7,67	R$3.701,16
4.2	SINAPI	95568	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência – Fornecimento e assentamento	M	35,00	R$91,96	R$111,02	R$3.885,82
4.3	SINAPI INS.	7791	Fornecimento de tubo de concreto 600 mm P-S1 rejuntado com argamassa 1:3 de cimento e areia	M	90,00	R$96,84	R$110,83	R$9.975,00
4.4	SINAPI	92811	Assentamento de tubo de concreto para rede coletora de água pluvial 600 mm	M	90,00	R$57,27	R$69,14	R$6.222,79
4.5	SINAPI	97956	Boca de lobo em blocos de concreto com grelha de ferro 16 mm (dimensões em projeto)	UNID.	5,00	R$1.096,41	R$1.323,70	R$6.618,48
4.6	SICRO	2003686	Caixa de ligação e passagem - CLP05 - areia e britas comerciais	UNID.	0,00	R$3.539,55	R$4.273,30	R$0,00
4.7	SINAPI	101624	Preparo de fundo de vala com camada de brita e: 10 cm	M3	13,60	R$224,21	R$270,69	R$3.681,37
4.8	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	452,94	R$19,69	R$23,77	R$10.767,17
						Subtotal		R$44.851,79
5			**PAVIMENTAÇÃO**	**UN.**	**QUANT.**	**CUSTO**	**CUSTO + BDI**	**VALOR**
5.1	SICRO	4011209	Regularização e compactação de subleito de solo	M2	1.619,74	R$1,85	R$2,23	R$3.617,70
5.2	SINAPI	105742	Execução e compactação de sub-base com pedra rachão (basalto, diabásio, granito ou gnaisse) - exclusive escavação, carga e transporte. AF_09/2017 – Esp: 25 cm	M3	404,94	R$134,92	R$162,89	R$65.959,42
5.3	SINAPI	96399	Execução e compactação de sub-base com pedra rachão (basalto, diabásio, granito ou gnaisse) - exclusive escavação, carga e transporte. AF_09/2017 - esp: 40 cm (reforço de bordo)	M3	160,77	R$133,23	R$160,85	R$25.859,58
5.4	SINAPI	105727	Execução e compactação de base com brita graduada simples - exclusive escavação, carga e transporte. AF_09/2017 - esp: 15 cm	M3	242,96	R$195,73	R$236,30	R$57.412,86
5.5	SICRO	5915407	Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares com caminhão basculante 10 m³ – descarga livre	M3	808,67	R$2,99	R$3,61	R$2.919,14
5.6	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ DMT acima de 30 km (rachão)	txKm	73.223,91	R$0,68	R$0,82	R$60.114,20
5.6	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ DMT acima de 30 km (brita graduada simples)	txKm	28.689,18	R$0,68	R$0,82	R$23.552,78
5.7	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	1.619,74	R$3,81	R$4,60	R$7.450,50
5.8	SICRO	4011212	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico (PRÉ-IMPRIMAÇÃO)	M2	1.619,74	R$2,21	R$2,67	R$4.321,68
5.9	SICRO	4011353	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C	M2	1.619,74	R$1,50	R$1,81	R$2.933,27
5.10	SINAPI	102331	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30.000 L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 30 km (DMT até 83,50 km)	txKm	256,77	R$0,59	R$0,71	R$182,90
5.11	SICRO	4011475	Concreto asfáltico com borracha - faixa C - areia e brita produzidos (5 cm)	t	190,32	R$192,19	R$232,03	R$44.160,01
5.12	ANP/PR		CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB8	t	11,42	R$4.697,08	R$5.375,81	R$61.387,25
5.13	SICRO	5915417	Cargas, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 10 m³, descarga em vibro-acabadora	t	190,32	R$5,53	R$6,68	R$1.270,64
5.13	SINAPI	93596	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana DMT acima de 30 km (DMT até 61,55 km)	txKm	12.547,76	R$0,69	R$0,83	R$10.452,75
						Subtotal		R$371.594,68
6			**MEIO-FIO**	**UN.**	**QUANT.**	**CUSTO**	**CUSTO + BDI**	**VALOR**
6.1	SICRO	2003373	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira – Fornecimento e instalação	M	350,95	R$64,45	R$77,81	R$27.307,59
						Subtotal		R$27.307,59
7			**PASSEIOS**	**UN.**	**QUANT.**	**CUSTO**	**CUSTO + BDI**	**VALOR**
7.1	SICRO	903845	Lastro de brita comercial compactado - espalhamento mecânico (3 cm)	M3	12,43	R$134,68	R$162,60	R$2.020,65
7.2	SICRO	5915407	Carga, manobras e descarga de solos e materiais granulares com caminhão basculante 10 m³ – descarga livre	M3	12,43	R$2,99	R$3,61	R$44,86
7.3	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ DMT acima de 30 km (pedrisco/brita 0)	txKm	1.467,42	R$0,68	R$0,82	R$1.204,70
						Subtotal		R$3.270,21
8			**SINALIZAÇÃO**	**UN.**	**QUANT.**	**CUSTO**	**CUSTO + BDI**	**VALOR**
8.1	SICRO	5213400	Pintura de faixa de pedestre ou zebradas com tinta acrílica, aplicação manual (faixa de pedestre, faixa de retenção, divisão de fluxo, lombada, meio-fio e linha de bordo)	M2	184,72	R$20,00	R$24,15	R$4.460,24
8.2	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço d = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UND.	2,00	R$279,82	R$337,83	R$675,65
8.3	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço d = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UND.	2,00	R$279,86	R$337,87	R$675,75
8.4	SICRO	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	M2	0,75	R$455,52	R$549,95	R$412,46
8.5	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UND.	10,00	R$475,58	R$574,17	R$5.741,68
						Subtotal		R$11.965,78
9			**ENSAIOS TECNOLÓGICOS**	**UN.**	**QUANT.**	**CUSTO**	**CUSTO + BDI**	**VALOR**
9.1	COMPOSIÇÃO	2	Ensaio de deflexão com viga Benkelman considerando 1 ponto a cada 20 metros. Incluindo mobilizacao de caminhão inclusive operador diarias para os profissionais em operacao do processo de movimentacao e medicao das deflexoes elaboracao dos laudos e relator	UN	10,00	R$22,21	R$26,81	R$268,14
9.2	BANCO DE PREÇOS		Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	UN	1,00	R$103,44	R$124,88	R$124,88
9.3	BANCO DE PREÇOS		Ensaio de Granulometria do Agregado	UN	1,00	R$123,33	R$148,90	R$148,90
9.4	BANCO DE PREÇOS		Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	UN	1,00	R$81,30	R$98,15	R$98,15
9.5	BANCO DE PREÇOS		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	UN	1,00	R$192,14	R$231,97	R$231,97
9.6	BANCO DE PREÇOS		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	UN	1,00	R$148,65	R$179,47	R$179,47
9.7	BANCO DE PREÇOS		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	UN	1,00	R$65,94	R$79,61	R$79,61
9.8	BANCO DE PREÇOS		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	UN	1,00	R$148,65	R$179,47	R$179,47
9.9	BANCO DE PREÇOS		Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada	UN	1,00	R$759,66	R$917,14	R$917,14
						Subtotal		R$2.227,72

Valores de referência SINAPI 07/2025 e SICRO 07/2025 e BANCO DE PREÇOS

Valor TOTAL com BDI	R$479.412,16

5/dez/25

Assinatura do responsável técnico