Proc. Administrativo 8- 6.848/2026

De: JAMINE H. - PMM-SEDUC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/05/2026 às 15:49:25

Setores envolvidos:

PMM-SEDUC, PMM-SEDUC-DE, PMM-SMADU-DE, PMM-SMADU-DE-DEC, PMM-SEDUC-C, PMM-SADM-DGA-SCL-SAC, PMM-SEDUC-CE, PMM-SMADU-CDU

Reforma Telhado Ginásio EMEB Bituvinha + Telhado da Sala da EMEB Felipe C. Martins

Segue Mapa de Preço Bituvinha.

_

Jamine Emmanuelle Henning
Secretária da Educação, Esporte e Cultura

Anexos:
MAPA_DE_PRECO_BITUVINHA.pdf

Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Meio Ambiente
Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC.
Tel:047-3641-4000 /CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: engenharia@mafra.sc.gov.br

OBRA: REFORMA DO TELHADO - EMEB BITUVINHA
ENDEREÇO: ÁREA RURAL – LOCALIDADE DE BITUVINHA – MAFRA/SC **BDI – 20,61%**
ÁREA À CONSTRUIR : 690,06 M² **BDI DIF – 14,45%**

MAPA DE PREÇO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO	CUSTO + BDI (20,96%)	VALOR
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	3,00	R$502,41	R$605,96	R$1.817,87
1.2	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	40,00	R$10,33	R$12,46	R$498,36
1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3 X KM	1200,00	R$2,92	R$3,34	R$4.010,33
1.4	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	690,06	R$5,67	R$6,84	R$4.719,04
1.5	COMPOSIÇÃO		REMOÇÃO DE TERÇAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m	408,20	R$11,98	R$14,45	R$5.899,31
								R$ 16.944,90
2			COBERTURA	UN.	QUANT.	CUSTO + BDI (25%)		VALOR
2.1	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA.	m²	690,06	R$52,20	R$62,96	R$43.445,09
2.2	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (1 DEMÃO).	m²	209,30	R$12,43	R$14,99	R$3.137,82
2.3	SINAPI	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (2 DEMÃOS).	m²	418,60	R$13,56	R$16,35	R$6.846,15
2.4	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (FIXAÇÃO COM PARAFUSO AUTOBROCANTE)	m²	690,06	R$75,06	R$90,53	R$62.471,04
2.5	SINAPI	100326	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	m	31,40	R$62,98	R$75,96	R$2.385,19
								R$ 118.285,29
3			SERVIÇOS FINAIS	UN.	QUANT.	CUSTO + BDI (25%)		VALOR
3.1	SINAPI	99814	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	690,06	R$1,86	R$2,24	R$1.548,04
								R$ 1.548,04
			Valor TOTAL com BDI					**R$136.778,24**

REFERENCIAS: SINAPI/SINAPI INSUMOS 03/2026

22 de abril de 2026

Engª Civil Alan Gabriel Schitt
CREA/-SC 208500-7

Assinado digitalmente por JAMINE EMMANUELLE HENNING (emitido pelo CPF 032.356.579-40)
Papel: Parte
Data: 19/05/2026 15:49:54 -03:00

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA SABATKE RIBEIRO
Papel: Parte
(CPF 739.189.549-00)
Data: 19/05/2026 15:59:15 -03:00

Assinado digitalmente por INEZIA BICHESKI
Papel: Parte
(CPF 014.539.939-75)
Data: 19/05/2026 16:32:48 -03:00

Assinado digitalmente por EVERTON WOJCIECHOVKI
Papel: Parte
(CPF 088.310.649-32)
Data: 20/05/2026 08:38:53 -03:00