Prefeitura do Município de Mafra
Secretaria de Administração
Av. Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar, Ed.Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC.
Tel:047-3641-4000 / CEP: 89300-070.
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: administracao@mafra.sc.gov.br.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas, em especial as previstas na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, à vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e/ou pelo(a) Agente de Contratação, resolve:

HOMOLOGAR a presente licitação, nos seguintes termos:

Pregão nº **039/2026**
Processo Licitatório nº **141/2026**
Objeto da Licitação: **contratação de empresa especializada para execução de passeios em áreas públicas do Município, compreendendo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução dos serviços, bem como a implantação de novos meios-fios e a recuperação dos existentes, para atendimento das necessidades da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.**

Data da Homologação: **16/11/2026**

Fornecedores e itens declarados Adjudicados:

15106 - JPS CONSTRUCOES E PINTURA LTDA (64.289.574/0001-04)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	110077 - Serviço de manutenção de calçada em lajota sextavada ou paver com reaproveitamento das lajotas ou paver Remoção das lajotas ou paver, - Regularização e / ou escavação do terreno, compactação, camada de 05 cm de pedrisco. - Reassentamento das lajotas ou paver - Rejunte com massa ou areia conforme o caso.	M2	Servi?o	10.000	67,62	676.200,00
2	110079 - Serviço de confecção de calçada em paver (BLOCO DE 20 X 10 cm, ESPESSURA DE 6 cm) com fornecimento do paver compreendendo: -	M2	Servi?o	10.000	69,51	695.100,00

	Remoção das lajotas ou paver, - Regularização e / ou escavação do terreno, compactação, camada de 05 cm de pedrisco. - Fornecimento e assentamento do paver - Rejunte. Áreas de passeio e entrada de veículos leves: Fck ? 35 MPa Áreas com tráfego de veículos pesados: Fck ? 50 MPa					
3	110080 - Serviço de confecção de calçada em paver de 5 cm. para tráfego de veículos, com fornecimento do paver compreendendo: - Remoção das lajotas ou paver, - Regularização e / ou escavação do terreno,compactação, camada de 05 cm de pedrisco. - Fornecimento e assentamento do paver - Rejunte com areia. Áreas de passeio e entrada de veículos leves: Fck ? 35 MPa Áreas com tráfego de veículos pesados: Fck ? 50 MPa	M2	Servi?o	5.000	63,18	315.900,00
4	110081 - Serviço de confecção de calçada em concreto 6 cm, com fornecimento do concreto compreendendo: - Remoção das lajotas ou paver, - Regularização e / ou escavação do terreno, compactação, camada de 05 cm de pedrisco e concretagem. Áreas de passeio e entrada de	M2	Servi?o	10.000	29,73	297.300,00

	veículos leves: Fck ? 35 MPa Áreas com tráfego de veículos pesados: Fck ? 50 MPa					
5	110082 - Serviço de manutenção e / ou confecção de calçada em paver guia tátil. com fornecimento do paver guia compreendendo - Remoção das lajotas ou paver, - Regularização e / ou escavação do terreno, compactação, camada de 05 cm de pedrisco; - Fornecimento e assentamento do paver - Rejunte com areia. Dimensão: 40 x 40 cm Espessura: 3 cm Resistência: Fck mínimo: 20 MPa	M2	Servi?o	10.000	83,24	832.400,00
6	110083 - Serviço de instalação e fornecimento de meio fio pré fabricado compreendendo: - Remoção do meio fio danificado. - Confecção de meio fio novo. Comprimento: 100 cm Largura base: 12 cm Largura superior: 10 cm Altura: 30 cm	m	Servi?o	10.000	44,94	449.400,00
7	110084 - Serviço reforma de meio fio danificado compreendendo: - Reparo do meio fio existente, mas danificado, de forma a manter a estrutura do meio apenas promovendo os reparos necessários. A aplicação de concreto para o reparo do meio-fio será variável, conforme a extensão e o tipo de dano	m	Servi?o	10.000	15,74	157.400,00

	identificado: • Para reparos de pequena dimensão, deverá ser utilizada argamassa de cimento e areia (traço 1:3), para recompor a integridade e o acabamento do meio-fio. • Para áreas maiores ou trechos com perdas significativas, se aplicará concreto com que proporciona melhor resistência e permite um acabamento mais liso e uniforme, compatível com o meio-fio original.					
					Total (R$):	3.423.700,00

Mafra/SC, 16/11/2026

CARLOS ALBERTO NITZ
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO NITZ (emitido pelo CPF 948.661.989-15)
Papel: Parte
Data: 19/11/2026 11:50:39 -03:00