Prefeitura do Município de Mafra

Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Meio Ambiente
Avenida Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro, Mafra/SC.
Tel:047-3641-4000 /CEP: 89300-070
Site: www.mafra.sc.gov.br, e-mail: engenharia@mafra.sc.gov.br

OBRA: REFORMA DO TELHADO - EMEB MARIO DE OLIVEIRA GOELDNER + ESCOLA AGRICOLA MUNICIPAL PRI

BDI - 18,74%

MAPA DE PREÇO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO	CUSTO + BDI (20,96%)	VALOR
EMEB Mario de Oliveira Goeldner								
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	COMP. 01		Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira.	m²	3,00	R$463,66	R$550,55	R$1.651,65
1.3	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1025,77	R$4,88	R$5,79	R$5.943,84
1.4	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	1025,77	R$10,53	R$12,50	R$12.825,53
								R$ 20.421,02
2			**COBERTURA**	**UN.**	**QUANT.**	**CUSTO**	**CUSTO + BDI (20,96%)**	**VALOR**
2.1	SINAPI	92580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA, COMPOSTA POR CAIBROS DE MADEIRA MACIÇA, INCLUSOS PREGOS PARA FIXAÇÃO, CORTE, AJUSTES, MONTAGEM E MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO E AJUDANTE	m²	1025,77	R$37,59	R$44,63	R$45.784,59
2.4	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	1025,77	R$166,24	R$197,39	R$202.480,20
2.5	SINAPI	100326	Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, incluso acessórios de fixação, içamento e instalação	m	114,87	R$60,23	R$71,52	R$8.215,17
								R$ 256.479,97
TOTAL - EMEB Mario de Oliveira Goeldner								**R$ 276.900,99**
Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho								
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	COMP. 01		Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira.	m²	3,00	R$463,66	R$550,55	R$1.651,65
1.3	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2245,39	R$4,88	R$5,79	R$13.010,94
1.4	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	2245,39	R$10,53	R$12,50	R$28.074,83
								R$ 42.737,42
2			**COBERTURA**	**UN.**	**QUANT.**	**CUSTO**	**CUSTO + BDI (20,96%)**	**VALOR**
2.1	SINAPI	92580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA, COMPOSTA POR CAIBROS DE MADEIRA MACIÇA, INCLUSOS PREGOS PARA FIXAÇÃO, CORTE, AJUSTES, MONTAGEM E MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO E AJUDANTE	m²	2245,39	R$37,59	R$44,63	R$100.221,56
2.4	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	2245,39	R$166,24	R$197,39	R$443.225,11
2.5	SINAPI	100326	Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, incluso acessórios de fixação, içamento e instalação	m	205,04	R$60,23	R$71,52	R$14.663,87
								R$ 558.110,54
TOTAL - ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ SCHULTZ FILHO								**R$ 600.847,96**
Valor TOTAL com BDI						**R$877.748,95**		

25 de agosto de 2026

REFERENCIAS: SINAPI/SINAPI INSUMOS 07/2026